

14B MOUCHEROTTE

14b, rue du Moucherotte

38360 Sassenage

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°9

SERRURERIE

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av. Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

| | |
|---------|------|
| Dossier | D33E |
| Date | |
| Phase | DCE |
| Indice | A |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|-----------|---|-----|-----|-----------|---------|--------------|
| 9.1 | <u>BLOCS-PORTES ANTI-EFFRACTION</u> | | | | | |
| 9.1.1 | Porte Palière : | | | | | |
| 9.1.1.1 | BLOCS-PORTES ANTI-EFFRACTION NIVEAU 2 : Blocs-portes composées de deux parois collées de chaque côté d'une ossature constituée, d'une âme pleine en panneaux de particules bois. Incorporation d'e tôles en acier avec procédé anti-pliage. Les alaises seront constituées soit par une latte de bois massif rapportée assemblée ou collée, soit par l'ossature elle-même. Le temps de résistance à une intrusion sera de 30 minutes. Le label de serrures sera en fonction de la performance recherchée. les garnitures seront du type béquillage et poignée de tirage Lorsque la pose devra s'effectuer avant l'exécution des sols, les portes seront réglées d'après les traits de niveau de sols finis. Un Procès Verbal d'essai sera exigé. | | | | | |
| 9.1.1.1.1 | Fourniture et pose d'une tôle acier avec serrure à bandeau en applique blanche 3 points + seuil suisse (épaisseur Tôle: 1,5-2mm). | U | 0 | | € | pour mémoire |
| 9.2 | <u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u> | | | | | |
| 9.2.1 | DIVERS : | | | | | |
| 9.2.1.1 | à Préciser: | U | 0 | | € | pour mémoire |
| 9.2.1.2 | à Préciser: | FT | 0 | | € | pour mémoire |
| 9.2.1.3 | à Préciser: | ENS | 0 | | € | pour mémoire |

RECAPITULATIF
Lot n°9 SERRURERIE

| | |
|--------------------------------|---------|
| Total du lot SERRURERIE | |
| Total H.T. : | _____ € |
| Total T.V.A. (5,5%) : | _____ € |
| Total T.T.C. : | _____ € |

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14B MOUCHEROTTE

14b, rue du Moucherotte

38360 Sassenage

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°11

PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

Appel d'offre

| | |
|---------|------|
| Dossier | D33E |
| Date | |
| Phase | DCE |
| Indice | A |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|--------------|--|----|-------|-----------|---------|---------|
| 11.1 | <u>REPRISE DES SUPPORTS</u> | | | | | |
| 11.1.1 | Tous moyens - toutes techniques Reprise de l'ensemble des surfaces (murs et plafond). Re-dressage au plâtre, en feuille placoplatre collé, contre cloisons, Faux plafond.... | | | | | |
| 11.1.1.1 | Ensemble logement | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 11.2 | <u>CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE</u> | | | | | |
| 11.2.1 | Contre-cloisons en plaques de plâtre | | | | | |
| 11.2.1.1 | CONTRE-CLOISONS COURANTES DE 72 mm : Contre-cloison rapportée contre un mur ou à une faible distance de celui-ci de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Isolation à reprendre éventuellement. | | | | | |
| 11.2.1.1.1 | <u>PLACOPLATRE</u> | | | | | |
| 11.2.1.1.1.1 | Contre-cloison avec 1 plaque standard de 13 mm : - Système : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION - Type de plaques : STANDARD - Largeur ossature : 48 mm <i>Localisation : ensemble des murs donnant sur l'extérieur + communs ch2 - métré vide pour plein</i> | | | | | |
| | | M2 | 46,00 | | € | € |
| 11.2.1.1.1.2 | Contre-cloison avec 1 plaque hydrofuge de 13 mm : - Système : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION - Type de plaques : HYDROFUGE - Largeur ossature : 48 mm <i>Localisation : loggia face lgt - métré vide pour plein</i> | | | | | |
| | | M2 | 5,50 | | € | € |
| 11.2.2 | Isolants en laine de verre | | | | | |
| 11.2.2.1 | PANNEAUX SEMI-RIGIDES NU : Mise en place de panneaux semi-rigides en laine de verre à dérouler, nu. Y compris pattes de fixation métalliques permettant le maintien des panneaux, découpes et calfeutrements. | | | | | |
| 11.2.2.1.1 | Avec pare-vapeur, 120 mm d'épaisseur. type GR 32 <i>Localisation : à poser sur l'ensemble des murs donnant sur l'extérieur</i> | | | | | |
| | | M2 | 34,40 | | € | € |
| 11.2.2.1.2 | Avec pare-vapeur, 60 mm d'épaisseur. type GR 32 <i>Localisation : à poser sur l'ensemble des murs donnant sur les communs et dans la loggia</i> | | | | | |
| | | M2 | 17,10 | | € | € |
| 11.3 | <u>CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</u> | | | | | |
| 11.3.1 | Cloison Montant Stil 269 - 165/140 | | | | | |
| 11.3.1.1 | CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 165 AVEC INCORPORATION D'ISOLANT 140 : Solution Up style de Placo ou equivalent (fiche à présenter) - montant 140 - isolant 140 gr32 - 2 faces placo Hydro | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|------------|---|----|------|-----------|---------|---------|
| 11.3.1.1.1 | Fourniture et pose d'une cloison en plaque de plâtre <i>Localisation :</i> | | | | | |
| | | M2 | 4,00 | | € | € |
| 11.3.2 | Cloisons courantes à simple plaque | | | | | |
| 11.3.2.1 | CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT : Cloison de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides. | | | | | |
| 11.3.2.1.1 | 1 standard de 13, 1 hydro 13 + incorporation bloc porte 73 (B.P. chiffré ci après) <i>Localisation : cuisine</i> | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 11.3.2.1.2 | création chambre 3 + incorporation bloc porte double 140 (B.P. chiffré ci après) <i>Localisation : Séjour - mètre vide pour plein</i> | | | | | |
| | | M2 | 1,00 | | € | € |
| 11.3.2.1.3 | Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre <i>Localisation : chambre 2 - placard</i> | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 11.3.2.1.4 | Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre <u>Hydrofuge</u> <i>Localisation : SDD</i> | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 11.3.2.1.5 | Fourniture et pose de trappe d'accès aux purgeurs automatique du chauffage collectif - 30x30 <i>Localisation : ensemble logement</i> | | | | | |
| | | FT | 6 | | € | € |
| 11.4 | <u>BLOC-PORTES</u> | | | | | |
| 11.4.1 | Porte de distribution | | | | | |
| 11.4.1.1 | BLOC-PORTE A AME ALVEOLAIRE : Fourniture et pose de bloc-porte à âme alvéolaire et huisserie bois, comprenant : - huisserie en sapin avec rainure, feuillure, gorge pour tubes électriques, étréssillons de pose et scellement des pieds - porte isoplane ISOGL à recouvrement, à âme alvéolaire, épaisseur 40 mm - couvre-joint sapin de 40 x 8 mm ou 1/4 de rond sur les 2 faces Ferrage : - Happes scellées ou équerres de fixation - paumelle de 140 à bague laiton - 1 serrure à mortaiser type : - 1 garniture type : HUISSERIE POUR CLOISON DE : 70mm épaisseur | | | | | |
| 11.4.1.1.1 | Porte 0.63X2.04 - etanche - isothermique <i>Localisation : Cuisine</i> | | | | | |
| | | U | 1 | | € | € |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|------------|---|----|------|-----------|---------|--------------|
| 11.4.1.1.2 | Porte double 1.40 X2.04 bec cane condamnat. <i>Localisation : salon</i> | | | | | |
| | | U | 1 | | € | € |
| 11.5 | <u>FAUX PLAFOND</u> | | | | | |
| 11.5.1 | PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS : Plafonds constitués de une ou plusieurs plaques de plâtre standard fixées en plafond par vissage sur une fourrure en bois ou sur une ossature métallique en acier galvanisé . Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. Espacement maximum des rails de l'ossature suivant la performance recherchée. | | | | | |
| 11.5.1.1 | Plaques standards de 13 mm d'épaisseur, sous plancher béton ou mixte. <i>Localisation : sdb</i> | | | | | |
| | | M2 | 3,90 | | € | € |
| 11.5.1.2 | Fourniture et pose d'un caisson <i>Localisation : entre Wc et façade , dans sdb et loggia - evac VMC</i> | | | | | |
| | | U | 1 | | € | € |
| 11.5.1.3 | Fourniture et pose d'une trappe d'accès de 50 x 50 cm pour assurer l'accès à l'extracteur d'air. <i>Localisation : sdbn</i> | | | | | |
| | | U | 1 | | € | € |
| 11.6 | <u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u> | | | | | |
| 11.6.1 | DIVERS : | | | | | |
| 11.6.1.1 | Obturation des anciennes VH et VB : | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 11.6.1.2 | à Préciser: | | | | | |
| | | FT | 0 | | € | pour mémoire |
| 11.6.1.3 | à Préciser: | | | | | |
| | | FT | 0 | | € | pour mémoire |

RECAPITULATIF
Lot n°11 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

| | |
|--|---------|
| Total du lot PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE | |
| Total H.T. : | _____ € |
| Total T.V.A. (5,5%) : | _____ € |
| Total T.T.C. : | _____ € |

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14B MOUCHEROTTE

14b, rue du Moucherotte

38360 Sassenage

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°12

MENUISERIES INTERIEURES

Appel d'offre

| | |
|---------|------|
| Dossier | D33E |
| Date | |
| Phase | DCE |
| Indice | A |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|------------|--|----|-----|-----------|---------|---------|
| 12.1 | <u>PORTES COURANTES DE COMMUNICATION</u> | | | | | |
| 12.1.1 | Portes de distributions : | | | | | |
| 12.1.1.1 | CONTRE PLAQUE DANS LES PORTES DE DISTRIBUTION : Fourniture et pose d'un contre-plaqué dans les vantaux des portes de distribution, y compris finition et toutes sujétion, reprise des pare-close, coordonnées avec les ensembles et fixation invisible. | | | | | |
| 12.1.1.1.1 | Mise en place de 2 CP ou médium 5mm en recouvrement des vitrages existants <i>Localisation : ens. logement - 2 plaques par porte.</i> | U | 5 | | € | € |
| 12.1.1.2 | REVISION DES PORTES DE DISTRIBUTION : Révision des menuiseries intérieures comprenant le dégondage, mise ne jeu, huilage. Rabotage si nécessaire et regondage de l'ensemble. | | | | | |
| 12.1.1.2.1 | Ensemble des huisseries et menuiseries intérieures du logement. (prévoir un détalonnage en fonction du sol) <i>Localisation : Ensemble du logement.</i> | FT | 1 | | € | € |
| 12.2 | <u>QUINCAILLERIE/DIVERS ACCESOIRES</u> | | | | | |
| 12.2.1 | Serrurerie | | | | | |
| 12.2.1.1 | SERRURES A LARDER : La pose courante se fera à l'aide de vis lubrifiées. Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries. Gâches réversibles. Les gâches doivent être disposées au niveau des pènes. La têtère et la gâche doivent affleurer le chant de la porte ou de l' huisserie avec une tolérance de 1 mm en retrait. Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U. | | | | | |
| 12.2.1.1.1 | Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane. | U | 7 | | € | € |
| 12.2.1.1.2 | Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane à condamnation. | U | 2 | | € | € |
| 12.2.2 | Garnitures | | | | | |
| 12.2.2.1 | ENSEMBLES EN ALUMINIUM : Fourniture et pose de garnitures de portes en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne. Ensemble complet, 2 faces. | | | | | |
| 12.2.2.1.1 | Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à clés. | U | 5 | | € | € |
| 12.2.2.1.2 | Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à condamnation. | U | 2 | | € | € |
| 12.2.2.1.3 | Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour porte de placard. | U | 2 | | € | € |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|------------|--|---|-----|-----------|---------|---------|
| 12.2.3 | Butoirs | | | | | |
| 12.2.3.1 | BUTOIRS AVEC MONTURE EN ALUMINIUM : Fourniture et pose de butoirs de vantaux, montures en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne, coordonnées avec les ensembles de garnitures et butées en caoutchouc, fixations invisibles. | | | | | |
| 12.2.3.1.1 | Butoir de porte, cylindrique, en aluminium fixé au sol ou sur plinthe. <i>Localisation :</i> | | | | | |
| | | U | 5 | | € | € |
| 12.2.4 | Tablette d'habillage en appuie intérieur des menuiseries : | | | | | |
| 12.2.4.1 | TABLETTE EN BOIS D' ARBRE : Fourniture et pose de tablette sapin lamellé-collé | | | | | |
| 12.2.4.1.1 | Tablette sapin lamellé collé, dimension à prendre lors de la consultation. <i>Localisation :</i> | | | | | |
| | | U | 5 | | € | € |
| 12.3 | <u>FACADES DE PLACARD</u> | | | | | |
| 12.3.1 | Tringles : | | | | | |
| 12.3.1.1 | TRINGLE A RIDEAU : Fourniture et pose d'une tringle à rideau ajustable ou au dimension du placard (cotes prises sur place pendant la consultation) y compris fixation et toutes sujétions . Si grande longueur fourniture de 3 pattes de fixation, si non 2 pattes. Prévoir une fixation haute résistance. | | | | | |
| 12.3.1.1.1 | Tringle à rideau <i>Localisation :</i> | | | | | |
| | | U | 1 | | € | € |
| 12.4 | <u>AMENAGEMENTS PLACARDS</u> | | | | | |
| 12.4.1 | Panneaux multi-plis | | | | | |
| 12.4.1.1 | ENSEMBLES COMPLETS EN PANNEAUX 3 PLIS COLLES : Tablettes et séparations verticales en panneaux multi-plis de 19 mm d'ép. 3 plis collés, compris tasseaux en sapin du Nord 22 x 22, chevilles, etc... | | | | | |
| 12.4.1.1.1 | Penderie + 2 tablettes(2/3) et 5 tablettes (1/3). (grande taille) <i>Localisation :</i> | | | | | |
| | | U | 1 | | € | € |
| 12.4.1.1.2 | Penderie + 2 tablettes. (petite taille) <i>Localisation :</i> | | | | | |
| | | U | 2 | | € | € |
| 12.4.1.1.3 | 5 tablettes. (petite taille) <i>Localisation :</i> | | | | | |
| | | U | 2 | | € | € |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|------------|---|-----|-------|-----------|---------|--------------|
| 12.5 | <u>PLINTHES ET MOULURES</u> | | | | | |
| 12.5.1 | Plinthes bois | | | | | |
| 12.5.1.1 | PLINTHES EN BOIS A PEINDRE OU A VERNIR : Plinthes en bois comprenant toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, traînées. Les sujétions de clouage font parties du forfait. | | | | | |
| 12.5.1.1.1 | En sapin du Nord 10 x 110 mm à peindre <i>Localisation : Sur murs doublés. + sdb + loggia + mur ch3 créé</i> | | | | | |
| | | ML | 40,70 | | € | € |
| 12.5.1 | baguette finition plafond tendu | | | | | |
| 12.5.1.1 | baguette prépeinte en blanc : Plinthes en bois pour réaliser la finition au niveau du doublage thermique créée. La baguette repondra à la section des profils de pose du plafond tendu. | | | | | |
| 12.5.1.1.1 | ditto profil existants <i>Localisation : CH1 et CH2</i> | | | | | |
| | | ML | 6,00 | | € | € |
| 12.6 | <u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u> | | | | | |
| 12.6.1 | Divers : | | | | | |
| 12.6.1.1 | DIVERS : | | | | | |
| 12.6.1.1.1 | à préciser : | | | | | |
| | | U | 0 | | € | pour mémoire |
| 12.6.1.1.2 | à préciser : | | | | | |
| | | FT | 0 | | € | pour mémoire |
| 12.6.1.1.3 | à préciser : | | | | | |
| | | ENS | 0 | | € | pour mémoire |

RECAPITULATIF
Lot n°12 MENUISERIES INTERIEURES

| | |
|---|---------|
| Total du lot MENUISERIES INTERIEURES | |
| Total H.T. : | _____ € |
| Total T.V.A. (5,5%) : | _____ € |
| Total T.T.C. : | _____ € |

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14B MOUCHEROTTE

14b, rue du Moucherotte

38360 Sassenage

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°13

**ELECTRICITE COURANT FORTS ET
FAIBLES**

Appel d'offre

| | |
|---------|------|
| Dossier | D33E |
| Date | |
| Phase | DCE |
| Indice | A |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|------------|---|-----|-----|-----------|---------|---------|
| 13.1 | <u>DEPOSE :</u> | | | | | |
| 13.1.1 | Dépose d'éléments d'électricités : | | | | | |
| 13.1.1.1 | DEPOSE ET EVACUATION DE L'ANCIENNE INSTALLATION : Dépose de filerie, faisceaux, fourreaux électriques comprenant l'arrachement ou le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation de l'alimentation électrique sera effectuée par l'électricien. Evacuation des gravats compris. | | | | | |
| 13.1.1.1.1 | Armoires et tableaux, fileries, câbles, fourreaux, etc... | ENS | 1 | | € | € |
| 13.2 | <u>EQUIPEMENTS :</u> | | | | | |
| 13.2.1 | Tableaux pré-équipés : | | | | | |
| 13.2.1.1 | SYSTEME ENCASTRE : Pose et raccordement de tableaux de répartition avec disjoncteurs divisionnaires du type saillie pour courant monophasé pré équipé d'un disjoncteur de branchement de type E.D.F. Différentiel 500 mA pôles 15/45 A, et de protections complémentaires décrites ci-après. Tableaux mono avec coupe-circuits munis de disjoncteurs appropriés et interrupteur différentiel 30 mA pour prises de courant. Inter à bascule et contacteur dans le cas de chauffage électrique pour tarif heures creuses comprenant : - un répartiteur de phase ; - un répartiteur de neutre ; - le (ou les) dispositifs(s) haute sensibilité (30 mA) ; - des barres de pontage (peigne isolé) de phase et de neutre ; - des dispositifs de protection contre les surintensités des circuits (disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche, fusibles, etc.) ; - un répartiteur de terre ; - d'autres appareillages modulaires tels que télérupteurs, contacteurs, parafoudres, relais heures creuses pour chauffe-eau à accumulation, délesteur, transformateur de sonnerie, programmateur, gestionnaires, etc.) ; - une réserve de 20% doit être respectée en prévision d'ajouts futurs. Tous les circuits doivent être repérés par étiquetage plastifié. | | | | | |
| 13.2.1.1.1 | Appartement de type T3 sans chauffage électrique à réaliser selon les normes NF C15 100. | FT | 1 | | € | € |
| 13.2.2 | Disjoncteurs de branchement | | | | | |
| 13.2.2.1 | DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT DE 3 A 36 kVA : Disjoncteurs de branchement d'abonné bipolaires ou tétrapolaires (pour tarif bleu de 3 à 36 kVA). Pour couper et sectionner l'ensemble de l'installation. Protègent contre les surcharges et les courts-circuits. Réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit. Protection des personnes contre les contacts indirects et prévenir les risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement (version différentielle). - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100) en renforçant l'immunité aux perturbations résultantes de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempéstifs). - Le différentiel instantané type non sélectif avec un calibrage de 15 à 45 Ampères. | | | | | |
| 13.2.2.1.1 | Disjoncteur bipolaire différentiel instantané. A VOIR SUR PLACE. | U | 1 | | € | € |
| 13.2.3 | Douilles bout de fil : | | | | | |
| 13.2.3.1 | DOUILLES BOUT DE FIL : Fourniture et raccordement de douilles bout de fil. | | | | | |
| 13.2.3.1.1 | Douille à vis plastique clipsable y compris ampoule. | U | 8 | | € | € |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|------------|---|----|-----|-----------|---------|---------|
| 13.2.4 | Liaison équipotentielle : | | | | | |
| 13.2.4.1 | LIAISON DES MASSES METALLIQUES : | | | | | |
| | Raccordement liaison équipotentielle par câble H07 V-R. | | | | | |
| 13.2.4.1.1 | Pour salle de bains par câble 4 mm². | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 13.2.5 | Détecteur de fumée : | | | | | |
| 13.2.5.1 | DETECTEUR DE FUMEE : | | | | | |
| | Détecteur de fumée type Schneider ARGUS (MTN547119). | | | | | |
| 13.2.5.1.1 | Détecteur de fumée pour appartement de type T3. | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 13.3 | <u>APPAREILS D'ECLAIRAGE :</u> | | | | | |
| 13.3.1 | Point lumineux simple allumage | | | | | |
| 13.3.1.1 | PL CABLES : | | | | | |
| | Ensemble pour points lumineux simple allumage comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m. | | | | | |
| 13.3.1.1.1 | Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique. | | | | | |
| | <i>Localisation :</i> | | | | | |
| | | U | 5 | | € | € |
| 13.3.2 | Point lumineux simple allumage étanche | | | | | |
| 13.3.2.1 | PL CABLES : | | | | | |
| | Ensemble pour points lumineux simple allumage étanche de type hublot comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m. | | | | | |
| 13.3.2.1.1 | Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique. | | | | | |
| | <i>Localisation : SDD</i> | | | | | |
| | | U | 1 | | € | € |
| 13.3.3 | Point lumineux va et vient | | | | | |
| 13.3.3.1 | PL VV CABLES : | | | | | |
| | Ensemble pour points lumineux en va et vient comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 15 m. | | | | | |
| 13.3.3.1.1 | Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique. | | | | | |
| | <i>Localisation : sejour</i> | | | | | |
| | | U | 1 | | € | € |
| 13.3.4 | Appliques | | | | | |
| 13.3.4.1 | APPLIQUES LINOLITE AVEC LAMPES : | | | | | |
| | Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations. Applique linolite classe I ou II avec tube 40 W 220 V 38 x 310. | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|------------|--|---|-----|-----------|---------|---------|
| 13.3.4.1.1 | Applique classe II avec prise de courant 2 x 10/16 A+T, sur interrupteur. <i>Localisation : SDD</i> | U | 1 | | € | € |
| 13.3.5 | Réglettes | | | | | |
| 13.3.5.1 | REGLETTES FLUORESCENTES AVEC TUBES : Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations. Réglette fluorescente avec lampes-tubes BI diamètre 26. Précâblée et équipée de ballast, douilles, starter et condensateur de compensation. | | | | | |
| 13.3.5.1.1 | Réglette mono 0,60 m, 18 w., sur interrupteur. <i>Localisation : Cuisine</i> | U | 1 | | € | € |
| 13.4 | <u>PRISES COURANTS, TELEPHONIQUE, TELEVISION :</u> | | | | | |
| 13.4.1 | Prises de courant : | | | | | |
| 13.4.1.1 | PC CABLEES : Fourniture et pose de l'ensemble pour prises de courants comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Longueur moyenne de filerie de 15 m. | | | | | |
| 13.4.1.1.1 | Création prise de courant 2*10/16A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique. <i>Localisation : Ensemble du logement</i> | U | 18 | | € | € |
| 13.4.1.1.2 | Création prise de courant 2*20A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique. <i>Localisation :</i> | U | 3 | | € | € |
| 13.4.1.1.3 | Création prise de courant 2*32A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique. <i>Localisation : Cuisine</i> | U | 1 | | € | € |
| 13.4.1.2 | TELEVISION Fourniture, pose, raccordement et réglage d'accessoires pour équipement de réception TV comprenant les fixations et essais. | | | | | |
| 13.4.1.2.1 | Ensemble des accessoires de raccordement. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique. <i>Localisation : Séjour</i> | U | 1 | | € | € |
| 13.4.1.3 | MULTIMEDIA Fourniture et pose d'un connecteur modulaire pour branchements multimédias (connexions ethernet, téléphonique, etc.) type 8P8C ou RJ45. Raccordement au réseau de l'immeuble, fourniture et pose d'un câblage type monobrin ou multibrin pour une longueur moyenne de 11 ml de canalisation comprenant les accessoires de fixation telles que vis et chevilles y cis appareillage de connexion. | | | | | |
| 13.4.1.3.1 | Ensemble des accessoires. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique 10*20. <i>Localisation : Séjour</i> | U | 1 | | € | € |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|------------|--|-------|-------|-----------|---------|--------------|
| 13.5 | <u>VENTILATION :</u> | | | | | |
| 13.5.1 | Ventilation mécanique : | | | | | |
| 13.5.1.1 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE HYGROREGLABLE : | | | | | |
| | Fourniture et pose d'un groupe d'extraction hygroréglable régulant automatiquement le débit en fonction de l'humidité de la pièce. Y compris toutes sujétions de raccordement et d'évacuations dans les pièces par la mise en place des gaines, des bouches d'extraction, avec contrôle des grilles pour l'amenée d'air frais. De marque "ALDES" type kit HYGRO III. Y compris commande à la cuisine et protection au tableau. | | | | | |
| 13.5.1.1.1 | Groupe d'extraction (VMC) de type Hygroréglable "B" | | | | | |
| | <i>Localisation : WC.</i> | | | | | |
| | | ENS | 1 | | € | € |
| 13.6 | <u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u> | | | | | |
| 13.6.1 | Divers : | | | | | |
| 13.6.1.1 | à préciser : | | | | | |
| | | Unité | 0,000 | | € | pour mémoire |
| 13.6.1.2 | à préciser : | | | | | |
| | | Unité | 0,000 | | € | pour mémoire |
| 13.6.1.3 | à préciser : | | | | | |
| | | Unité | 0,000 | | € | pour mémoire |

RECAPITULATIF
Lot n°13 ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES

| | |
|--|---------|
| Total du lot ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES | |
| Total H.T. : | _____ € |
| Total T.V.A. (5,5%) : | _____ € |
| Total T.T.C. : | _____ € |

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14B MOUCHEROTTE

14b, rue du Moucherotte

38360 Sassenage

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°14

PLOMBERIE SANITAIRES

Appel d'offre

| | |
|---------|------|
| Dossier | D33E |
| Date | |
| Phase | DCE |
| Indice | A |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|------------|--|-----|-----|-----------|---------|---------|
| 14.1 | <u>DEPOSE :</u> | | | | | |
| 14.1.1 | Dépose d'appareils sanitaires : | | | | | |
| 14.1.1.1 | APPAREILLAGES SANITAIRES : | | | | | |
| | Dépose d'appareils sanitaires comprenant les accessoires, robinetteries même murales, la découpe des tuyauteries, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation des circuits sera effectuée par le plombier. Evacuation des gravois compris. | | | | | |
| 14.1.1.1.1 | Ensemble de tous les appareils y compris ballon ECS. | | | | | |
| | | ENS | 1 | | € | € |
| 14.2 | <u>DOUCHES</u> | | | | | |
| 14.2.1 | Receveurs en céramique | | | | | |
| 14.2.1.1 | RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS ET ACCESSOIRES : | | | | | |
| | Receveurs de douche en céramique et à fond antidérapant. Sans défaut et teinte uniforme. L'encastrement, celui-ci devra assurer le ruissellement des eaux de la paroi verticale sur le bord de l'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve. Pose suivant les prescriptions du fabricant. Les éventuels terrassons sont dus par le lot maçonnerie ou carrelage. Y compris : | | | | | |
| | - Bonde PVC avec sortie à écrou pour vidages comprenant le montage et façon de joint. - Siphon de sol à cloche ou panier, PVC diamètre 40, modèle bas, comprenant mise en place, ajustement, scellement complet et les raccordements aux réseaux d'évacuation. - Flexible de douche métallique de 1,50m, douchette, support et accessoires complémentaires éventuels. Pose par vissage en inox. - Robinetteries de douches, comprenant façon des joints et équipement douchette. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Mitigeur mono commande douche à inverseur avec ensemble douchette à tige murale réglable, flexible de 1,50 m. | | | | | |
| 14.2.1.1.1 | Série standard blanche, à encastrer extra-plate, 80x120 cm. | | | | | |
| | <i>Localisation : SDD</i> | | | | | |
| | | U | 1 | | € | € |
| 14.2.2 | Cabines de douches | | | | | |
| 14.2.2.1 | PARE DOUCHES : | | | | | |
| 14.2.2.1.1 | Porte de douche en verre, battante + fixe de 90 cm fixation comprise. (60 cm de passage mini) | | | | | |
| | <i>Localisation : SDD</i> | | | | | |
| | | U | 1 | | € | € |
| 14.3 | <u>LAVABOS</u> | | | | | |
| 14.3.1 | Vasque | | | | | |
| 14.3.1.1 | MEUBLE VASQUE ET ACCESSOIRES : | | | | | |
| | Installation complète comprenant la fourniture et la pose de vasque, ensemble de vidage complet avec tirette et siphon, joints, fixations diverses et toutes sujétions. Y compris meuble vasque (tiroir interdit). Fourniture et pose d'un miroir (0,42 x 0,60 m Ht) de 6 mm d'épaisseur, pose par pattes chromée, y compris éclairage. Fourniture et pose d'un mitigeur mono commande de lavabos comprenant façon des joints. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les corps des robinetteries sont prévus en laiton. Finition chromée brillante ou autre si stipulation. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec fixe, orientable ou extractible. | | | | | |
| 14.3.1.1.1 | Vasque porcelaine, série standard blanc, 60 cm. | | | | | |
| | <i>Localisation : SDD</i> | | | | | |
| | | U | 1 | | € | € |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|------------|---|----|-----|-----------|---------|--------------|
| 14.4 | <u>WC</u> | | | | | |
| 14.4.1 | Bloc WC : | | | | | |
| 14.4.1.1 | BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE : | | | | | |
| 14.4.1.1.1 | Cuvette sur socle, traitement de la céramique anti-calcaire, blanc, chasse d'eau double débit (2.6,4) <i>Localisation : WC</i> | | | | | |
| | | U | 1 | | € | € |
| 14.5 | <u>EQUIPEMENT CUISINE</u> | | | | | |
| 14.5.1 | Attentes ECS, EFS et évacuations pour installation d'une cuisine équipée. | | | | | |
| 14.5.1.1 | réseau, mise en place des attentes : Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau chaude diamètre ½. Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau froide diamètre ½. Tuyau d'évacuation d'eau en PVC de 40 mm de diamètre raccord à 300 mm du sol. Il est demandé de faire venir le tuyau d'évacuation depuis le sol à fleur de mur. | | | | | |
| 14.5.1.1.1 | 2 alim. 1 évac. <i>Localisation : Cuisine</i> | | | | | |
| | | U | 1 | | € | € |
| 14.6 | <u>BRANCHEMENT :</u> | | | | | |
| 14.6.1 | Robinetterie et évacuation | | | | | |
| 14.6.1.1 | ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV: Fourniture et pose sur tubes avec raccords de démontage de traçage, coupes, filetages éventuels, soudures, joints, etc..., de vannes, robinets et accessoires. Toutes sujétions de mise en œuvre telles que fillasses, pâtes à joints, etc... | | | | | |
| 14.6.1.1.1 | Robinet de puisage à raccord au nez sur applique, 20*27 y cis évacuation diamètre 40 PVC avec siphon. <i>Localisation :</i> | | | | | |
| | | U | 0 | | € | pour mémoire |
| 14.7 | <u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u> | | | | | |
| 14.7.1 | Divers : | | | | | |
| 14.7.1.1 | à préciser : | | | | | |
| | | FT | 0 | | € | pour mémoire |
| 14.7.1.2 | à préciser : | | | | | |
| | | FT | 0 | | € | pour mémoire |
| 14.7.1.3 | à préciser : | | | | | |
| | | U | 0 | | € | pour mémoire |

RECAPITULATIF
Lot n°14 PLOMBERIE SANITAIRES

| | |
|--|---------|
| Total du lot PLOMBERIE SANITAIRES | |
| Total H.T. : | _____ € |
| Total T.V.A. (5,5%) : | _____ € |
| Total T.T.C. : | _____ € |

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14B MOUCHEROTTE

14b, rue du Moucherotte

38360 Sassenage

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°15

GENIE CLIMATIQUE

Appel d'offre

| | |
|---------|------|
| Dossier | D33E |
| Date | |
| Phase | DCE |
| Indice | A |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|----------|--|-----|-----|-----------|---------|--------------|
| 15.1 | <u>DEPOSES DIVERSES</u> | | | | | |
| 15.1.1 | Dépose, déplacement de radiateurs | | | | | |
| 15.1.1.1 | MODIFICATION D'IMPLANTATION DE RADIATEURS : Modification d'implantation de radiateurs comprenant la dépose et la repose au nouvel emplacement, avec fixation des supports ou consoles, remontage des robinets et raccords. | | | | | |
| 15.1.2 | ensemble des radiateurs | | | | | |
| | | ENS | 0 | | € | pour mémoire |
| 15.2 | <u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u> | | | | | |
| 15.2.1 | DIVERS : | | | | | |
| 15.2.1.1 | à Préciser: | FT | 1 | | € | € |
| 15.2.1.2 | à Préciser: | FT | 1 | | € | € |
| 15.2.1.3 | à Préciser: | FT | 1 | | € | € |

RECAPITULATIF
Lot n°15 GENIE CLIMATIQUE

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Total du lot GENIE CLIMATIQUE | |
| Total H.T. : | _____ € |
| Total T.V.A. (5,5%) : | _____ € |
| Total T.T.C. : | _____ € |

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14B MOUCHEROTTE

14b, rue du Moucherotte

38360 Sassenage

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°16

FAIENCE

Appel d'offre

| | |
|---------|------|
| Dossier | D33E |
| Date | |
| Phase | DCE |
| Indice | A |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|------------|---|----|-------|-----------|---------|---------|
| 16.1 | <u>SOUS-COUCHES</u> | | | | | |
| 16.1.1 | Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) | | | | | |
| 16.1.1.1 | SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGES INTERIEURS : Système de protection à l'eau sous carrelages intérieurs (SPEC) pour sols ou murs par application de produit d'imperméabilisation en parfaite compatibilité avec les supports et les colles. Le support sera propre, sain, stable, dépoussiéré et sec. Primaire pour supports neufs ou anciens. traitement des parties courantes par application au rouleau de 2 couches croisées. Traitement des points singuliers tels que les angles muraux, angles sortants, pieds de cloisons et raccords aux passages de tuyauteries par une pièce de non tissé noyée entre 2 couches. Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant. | | | | | |
| 16.1.1.1.1 | Protection à l'eau pour supports anciens. <i>Localisation : Douche</i> | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 16.2 | <u>CARREAUX DIVERS</u> | | | | | |
| 16.2.1 | Faïences divers : | | | | | |
| 16.2.1.1 | FAÏENCES BLANCHES 25*40 : Fourniture et pose de faïence comprenant la répartition des matériaux, le calepinage du fabricant et/ou de la maîtrise d'œuvre, l'implantation pour des coupes égales. Les chants seront émaillés. Pose collée avec des produits de mise en œuvre titulaires d'un avis technique ou d'un cahier des charges visé par un contrôleur technique, en respectant les prescriptions de cet avis, ainsi que celle du DTP n°2882 d'avril 1996, jointoiements au ciment blanc ou mortier "M4" pour les joints larges. Les joints périphériques en élastomère sont obligatoires et prévus dans la mise en œuvre. La pose à joint nuls est formellement interdite. | | | | | |
| 16.2.1.1.1 | Faïence de couleur unie blanc, 25*40. La planéité des surfaces doit répondre aux exigences de la pose des éléments sanitaires. <i>Localisation : SDD et cuisine</i> <i>La faïence de la cabine de douche sera posée toute hauteur.</i> | | | | | |
| | | M2 | 10,00 | | € | € |
| 16.3 | <u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u> | | | | | |
| 16.3.1 | DIVERS : | | | | | |
| 16.3.1.1 | à Préciser: | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 16.3.1.2 | à Préciser: | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 16.3.1.3 | à Préciser: | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |

RECAPITULATIF
Lot n°16 FAIENCE

| | |
|------------------------------|---------|
| Total du lot FAIENCE | |
| Total H.T. : | _____ € |
| Total T.V.A. (5,5%) : | _____ € |
| Total T.T.C. : | _____ € |

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14B MOUCHEROTTE

14b, rue du Moucherotte

38360 Sassenage

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°17

CARRELAGES

Appel d'offre

| | |
|---------|------|
| Dossier | D33E |
| Date | |
| Phase | DCE |
| Indice | A |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|------------|--|-------|-------|-----------|---------|--------------|
| 17.1 | <u>SOUS-COUCHES, CHAPES ET RAGREAGES</u> | | | | | |
| 17.1.1 | Enduit de lissage et de ragréage | | | | | |
| 17.1.1.2 | ENDUIT DE RAGREAGE POUR SUPPORT A ENCOFFRER : | | | | | |
| | Ragréage autolissant sans ciment à base de sulfate de calcium, résines synthétiques et d'adjuvants spécifiques. Spécial pour supports sensibles au retrait des ragréages lors du séchage. Vérification de la bonne adhérence des finitions de sols (dalle vinyle, colle bitume, etc.), comprenant le dépoussiérage, l'arasement des défauts de niveaux et toutes sujétions. Primaire d'accrochage à 2 composants pré-dosés et enduit à base de sulfate de calcium. Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant. Y compris sous-couches acoustiques. | | | | | |
| 17.1.1.2.1 | Ragréage sur dalles vinyles amiantées, type P3 de 5 mm d'épaisseur (7,5 Kg au m²). | | | | | |
| | <i>Localisation : Salon, chambre3, Pl.2, Pl.4</i> | | | | | |
| | | M2 | 3,00 | | € | € |
| 17.2 | <u>CARREAUX DE CERAMIQUE AU SOL</u> | | | | | |
| 17.2.1 | Carreaux de grès émaillés | | | | | |
| 17.2.1.1 | CARREAUX DE GRES EMAILLE COURANTS : | | | | | |
| | Fourniture et pose de carreaux en grès émaillé pressé à sec suivant la norme EN 176 (NF P 61-405) recevant une couche d'oxydes métalliques cuite vers 1300°C. Résistance à l'abrasion suivant le classement PEI. Comprendant le coltinage, la répartition des matériaux, le traçage et l'implantation suivant le calepinage du fabricant et/ou de la maîtrise d'œuvre compris les pièces spécifiques telles que des cabochons, filets décoratifs, etc. Coupes égales au pourtour des pièces. Coulage des joints au mortier "M2", nettoyage à la sciure. | | | | | |
| 17.2.1.1.1 | Grès émaillé courant 45 x 45, résistance PEI V, Ref. MADRID. | | | | | |
| | <i>Localisation :</i> | | | | | |
| | | M2 | 3,00 | | € | € |
| 17.2.2 | Plinthes | | | | | |
| 17.2.2.1 | PLINTHES EN GRES EMAILLE : | | | | | |
| | Fourniture et pose de plinthes en harmonie avec les sols de même nature comprenant également les ébrasements de baies libres, ainsi qu'au droit des socles divers. | | | | | |
| 17.2.2.1.1 | Plinthe droite de 10 cm, grès émaillé. | | | | | |
| | <i>Localisation :</i> | | | | | |
| | | ML | 3,60 | | € | € |
| 19.2.3 | Profilés de finition | | | | | |
| 19.2.4 | Fourniture et pose de Profilés de finition | | | | | |
| 19.2.4.1 | Profilé de finition carrelage de sol. | | | | | |
| | | U | 1 | | € | € |
| 17.3 | <u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u> | | | | | |
| 17.3.1 | Divers : | | | | | |
| 17.3.1.1 | à préciser : | | | | | |
| | | Unité | 0,000 | | € | pour mémoire |
| 17.3.1.2 | à préciser : | | | | | |
| | | Unité | 0,000 | | € | pour mémoire |
| 17.3.1.3 | à préciser : | | | | | |
| | | Unité | 0,000 | | € | pour mémoire |

RECAPITULATIF
Lot n°17 CARRELAGES

| | |
|--------------------------------|---------|
| Total du lot CARRELAGES | |
| Total H.T. : | _____ € |
| Total T.V.A. (5,5%) : | _____ € |
| Total T.T.C. : | _____ € |

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14B MOUCHEROTTE

14b, rue du Moucherotte

38360 Sassenage

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°18

PEINTURE

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av. Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

| | |
|---------|------|
| Dossier | D33E |
| Date | |
| Phase | DCE |
| Indice | A |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|------------|---|----|--------|-----------|---------|---------|
| 18.1 | PREPARATIONS COMPLETES | | | | | |
| 18.1.1 | Préparation plâtres et dérivés : | | | | | |
| 18.1.1.1 | SUR PLATRES ET DERIVES : | | | | | |
| | Travaux préparatoires et travaux d'apprêt conformément aux D.T.U., suivant le mode d'exécution du subjectile et état de finition recherché. | | | | | |
| 18.1.1.1.1 | Préparation sur subjectiles plâtres et dérivés | | | | | |
| | <i>Localisation : Ensemble du logement</i> | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 18.1.1.2 | ENDUISAGE : | | | | | |
| | Application d'enduits appropriés en fonction de la qualité de finition recherchée et de revêtements retenus. Protections et calfeutremments. | | | | | |
| 18.1.1.2.1 | Enduit y compris ponçage. | | | | | |
| | <i>Localisation : Ensemble du logement</i> | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 18.2 | PEINTURES ET ENDUITS | | | | | |
| 18.2.1 | Peintures : | | | | | |
| 18.2.1.1 | PEINTURES PIECES SECHES : | | | | | |
| | Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité) de peinture de classe 7 en phase aqueuse. Y compris plinthes. | | | | | |
| 18.2.1.1.1 | Mur, application d'une peinture satinée blanche. | | | | | |
| | <i>Localisation : Chambres, Séjour, Entrée.</i> | | | | | |
| | | M2 | 147,00 | | € | € |
| 18.2.1.2 | PIECES HUMIDES : | | | | | |
| | Fourniture et pose de toile de verre à peindre avec pré-encollage et encollage. Pose bord à bord. Marouflage à la spatule et passe de roulette sur le joint. Séchage de 24 heures avant de peindre la toile. y compris application de deux couches de peinture. Y compris plinthes. | | | | | |
| 18.2.1.2.1 | Mur, application d'une peinture satinée blanche. | | | | | |
| | <i>Localisation : Cuisine, SDD, WC, loggia</i> | | | | | |
| | | M2 | 60,22 | | € | € |
| 18.2.1.3 | PEINTURES SUR PLAFONDS : | | | | | |
| | Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité) de peinture de classe 2 en phase solvant. | | | | | |
| 18.2.1.3.1 | Plafond, application d'une peinture mate blanche. | | | | | |
| | <i>Localisation : Ensemble du logement. hors loggia</i> | | | | | |
| | | M2 | 47,90 | | € | € |
| 18.2.1.4 | PEINTURES ALKYDE MICROPOREUSE : | | | | | |
| | Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité) | | | | | |
| 18.2.1.4.1 | Alkyde microporeuse (menuiserie bois). | | | | | |
| | <i>Localisation : Huisserie intérieur, porte de placard, porte palière peint face intérieur, vernis face extérieur.</i> | | | | | |
| | | U | 13 | | € | € |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|----------|---|----|-----|-----------|---------|---------|
| 18.3 | TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES | | | | | |
| 18.3.1 | DIVERS : | | | | | |
| 18.3.1.1 | à Préciser: | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 18.3.1.2 | à Préciser: | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 18.3.1.3 | à Préciser: | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |

RECAPITULATIF
Lot n°18 PEINTURE

| | |
|------------------------------|---------|
| Total du lot PEINTURE | |
| Total H.T. : | _____ € |
| Total T.V.A. (5,5%) : | _____ € |
| Total T.T.C. : | _____ € |

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14B MOUCHEROTTE

14b, rue du Moucherotte

38360 Sassenage

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°19

PARQUETS

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av. Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

| | |
|---------|------|
| Dossier | D33E |
| Date | |
| Phase | DCE |
| Indice | A |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|----------|---|----|-------|-----------|---------|---------|
| 19.2 | <u>FINITION DES PARQUETS</u> | | | | | |
| 19.2.1 | PONCAGE : Ponçage en 2 passes successives en utilisant un abrasif de plus en plus fin. Sujétion pour remplacement de lames détériorées. | | | | | |
| 19.2.1.1 | Replanissage & ponçage, parquet ancien <i>Localisation : Séjour et chambres.</i> | | | | | |
| | | M2 | 51,00 | | € | € |
| 19.2.2 | VERNISSAGE DEUX COUCHES : Après avoir bien nettoyé et dépoussiéré le parquet, application d'une première couche de vernis polyester. Après séchage de la première couche, égrenage avec un papier de verre fin, puis application après nettoyage d'une deuxième couche. | | | | | |
| 19.2.2.1 | Vernissage 2 couches. <i>Localisation : Séjour et chambres.</i> | | | | | |
| | | M2 | 51,00 | | € | € |
| 19.2.3 | Seuils | | | | | |
| 19.2.4 | Fourniture et pose de seuils | | | | | |
| 19.2.4.1 | Fourniture et pose de seuils vissés. | | | | | |
| | | U | 4 | | € | € |
| 19.3 | <u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u> | | | | | |
| 19.3.1 | DIVERS : | | | | | |
| 19.3.1.1 | à Préciser: | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 19.3.1.2 | à Préciser: | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 19.3.1.3 | à Préciser: | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |

RECAPITULATIF
Lot n°19 PARQUETS

| | |
|------------------------------|---------|
| Total du lot PARQUETS | |
| Total H.T. : | _____ € |
| Total T.V.A. (5,5%) : | _____ € |
| Total T.T.C. : | _____ € |

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14B MOUCHEROTTE

14b, rue du Moucherotte

38360 Sassenage

MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°21

AGENCEMENT

Appel d'offre

| | |
|---------|------|
| Dossier | D33E |
| Date | |
| Phase | DCE |
| Indice | A |

| Code | Désignation | U | Qte | Qté entr. | P.U. HT | P.T. HT |
|------------|---|----|-----|-----------|---------|---------|
| 21.1 | <u>Pose d'une cuisine équipée</u> | | | | | |
| 21.1.1 | Cuisine équipée comprenant meubles, éviers, éléments de cuisson. | | | | | |
| 21.1.1.1 | Nomenclature : EnHET meuble bas 40 EnHET meuble evier 60 EnHET meuble four 60 Plan de travail, plaque de cuisson evier 1 bac 1/2 , mélangeur | | | | | |
| 21.1.1.1.1 | Fourniture et pose des meubles <i>Localisation : Cuisine</i> | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 21.2 | <u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u> | | | | | |
| 21.2.1 | DIVERS : | | | | | |
| 21.2.1.1 | à Préciser: | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 21.2.1.2 | à Préciser: | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |
| 21.2.1.3 | à Préciser: | | | | | |
| | | FT | 1 | | € | € |

RECAPITULATIF
Lot n°21 AGENCEMENT

| | |
|--------------------------------|---------|
| Total du lot AGENCEMENT | |
| Total H.T. : | _____ € |
| Total T.V.A. (5,5%) : | _____ € |
| Total T.T.C. : | _____ € |

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

