

14D Moucherotte 2 T1

14D rue du Moucherotte

38360 Sassenage



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°0**

**DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS**

**Appel d'offre**

Dossier	D32E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
0.2	<b><u>DEPOSE :</u></b>					
0.2.2	<b>Dépose des habillages :</b>					
0.2.2.1	<b>DEPOSE DES FAÏENCES MURALES :</b> Dépose de faïence ou mosaïque murales collées ou scellées, compris piochage du support jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Compris toutes sujétion des supports au plâtre.					
0.2.2.1.1	<b>Ensemble des faïences.</b> <b>Localisation : cuisine, retour GT / sdb</b>					
		M2	7,50		€	€
0.2.3	<b>Dépose d'équipements spécialisés :</b>					
0.2.3.1	<b>DEPOSES DIVERSES</b> Démolitions et déposes de diverses éléments comprenant les découpes et neutralisation éventuelle des circuits, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. Evacuation des gravois compris. Les démolitions seront exécutées à la massette et pointrolle ou selon le cas au marteau piqueur y compris protection par polyane ou autre, sortie des gravois et évacuation aux DP, échafaudage si nécessaire et reprise des ébrasements.					
0.2.3.1.1	<b>Dépose de l'ensemble des petits équipements (tringle à rideau, étagères, petits mobiliers,...).</b>	ENS	1		€	€
0.2.3.1.3	<b>Dépose des éléments de cuisine équipé.</b>	ENS	1		€	€
0.2.3.1.3	<b>Dépose tablier de baignoire</b>	ENS	1		€	€
0.2.3.1.5	<b>Dépose des plinthes (cuisine sdb dgt ). (Option 1 : sol carrelage iso)</b>	ML	27,00		€	ne pas totaliser €
0.2.3.1.5	<b>Dépose des plinthes (ensemble du logement). (Option 2 : sol iso ens lgt)</b>	ML	40,50		€	ne pas totaliser €
0.3	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>					
0.3.1	<b>DIVERS :</b>					
0.3.1.1	<b>à Préciser:</b>	FT	0		€	pour mémoire
0.3.1.2	<b>à Préciser:</b>	U	0		€	pour mémoire
0.3.1.3	<b>à Préciser:</b>	ENS	0		€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°0 DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS**

<b>Total du lot DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14D Moucherotte 2 T1

14D rue du Moucherotte

38360 Sassenage



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°6**

**ISOLATION**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av. Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	D32E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
6.1	<b><u>ISOLATION</u></b>					
6.1.4	<b>DALLE</b>					
6.1.4.1	<b>ISOLATION PAR PROJECTION DE MOUSSE POLYURETHANE.</b>					
6.1.4.1.1	<b>Doublage polyuréthane</b> Fourniture et application par projection d'une mousse polyuréthane : planéité du support exigé après travaux : 7mm/2m Certifié CSTB la prestation comprend la protection de l'ensemble des éléments en place.					
6.1.4.1.1.1	<b>ép 20mm (Option 1 : sol carrelage iso)</b>	M2	12,10		€	ne pas totaliser €
6.1.4.1.1.1	<b>ép 40mm (1) (Option 2 : sol iso ens lgt)</b>	M2	24,58		€	ne pas totaliser €
6.2	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>					
6.2.1	<b>DIVERS :</b>					
6.2.1.1	<b>à Préciser:</b>	U	0		€	pour mémoire
6.2.1.2	<b>à Préciser:</b>	FT	0		€	pour mémoire
6.2.1.3	<b>à Préciser:</b>	ENS	0		€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°6 ISOLATION**

<b>Total du lot ISOLATION</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14D Moucherotte 2 T1

14D rue du Moucherotte

38360 Sassenage



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°9**

**SERRURERIE**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av. Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	D32E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
9.1	<b><u>BLOCS-PORTES ANTI-EFFRACTION</u></b>					
9.1.1	<b>Porte Palière :</b>					
9.1.1.1	<b>BLOCS-PORTES ANTI-EFFRACTION NIVEAU 2 :</b> Blocs-portes composées de deux parois collées de chaque côté d'une ossature constituée, d'une âme pleine en panneaux de particules bois. Incorporation d'e tôles en acier avec procédé anti-pliage. Les alaises seront constituées soit par une latte de bois massif rapportée assemblée ou collée, soit par l'ossature elle-même. Le temps de résistance à une intrusion sera de 30 minutes. Le label de serrures sera en fonction de la performance recherchée. les garnitures seront du type béquillage et poignée de tirage Lorsque la pose devra s'effectuer avant l'exécution des sols, les portes seront réglées d'après les traits de niveau de sols finis. Un Procès Verbal d'essai sera exigé.					
9.1.1.1.1	<b>Fourniture et pose d'une tôle acier avec serrure à bandeau en applique blanche 3 points + seuil suisse (épaisseur Tôle: 1,5-2mm).</b>	U	0		€	pour mémoire
9.1.1.1.1	<b>adaptation de la PE / modification hauteur du sol du lgt.</b>	U	0		€	pour mémoire
9.2	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>					
9.2.1	<b>DIVERS :</b>					
9.2.1.1	<b>à Préciser:</b>	U	0		€	pour mémoire
9.2.1.2	<b>à Préciser:</b>	FT	0		€	pour mémoire
9.2.1.3	<b>à Préciser:</b>	ENS	0		€	pour mémoire



**RECAPITULATIF**  
**Lot n°9 SERRURERIE**

<b>Total du lot SERRURERIE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14D Moucherotte 2 T1

14D rue du Moucherotte

38360 Sassenage



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°11**

**PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE**

**Appel d'offre**

Dossier	D32E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
11.2	<b><u>CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE</u></b>					
11.2.1	<b>Contre-cloisons en plaques de plâtre</b>					
11.2.1.1	<b>CONTRE-CLOISONS COURANTES DE 72 mm :</b> Contre-cloison rapportée contre un mur ou à une faible distance de celui-ci de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Isolation à reprendre éventuellement.					
11.2.1.1.1	<b><u>PLACOPLATRE</u></b>					
11.2.1.1.1.1	<b>Contre-cloison avec 1 plaque standard de 13 mm :</b> - Système : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION - Type de plaques : STANDARD - Largeur ossature : 48 mm <b>Localisation</b> : ensemble des murs donnant sur l'extérieur (attention retours dans séjour) + murs donnant sur communs	M2	34,25		€	€
11.2.2	<b>Isolants en laine de verre</b>					
11.2.2.1	<b>PANNEAUX SEMI-RIGIDES NU :</b> Mise en place de panneaux semi-rigides en laine de verre à dérouler, nu. Y compris pattes de fixation métalliques permettant le maintien des panneaux, découpes et calfeutremments.					
11.2.2.1.1	<b>Avec pare-vapeur, 120 mm d'épaisseur. type GR 32</b> <b>Localisation</b> : à poser sur l'ensemble des murs donnant sur l'extérieur	M2	10,60		€	€
11.2.2.1.1	<b>Avec pare-vapeur, 60 mm d'épaisseur. type GR 32</b> <b>Localisation</b> : à poser sur l'ensemble des murs donnant sur l'extérieur	M2	16,65		€	€
11.3	<b><u>CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</u></b>					
11.3.1	<b>Cloisons courantes à simple plaque</b>					
11.3.1.1	<b>CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT :</b> Cloison de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides.					
11.3.1.1.3	<b>Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre</b> <b>Localisation</b> : création placard dans couloir	FT	1		€	€
11.3.1.1.4	<b>Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre <u>Hydrofuge</u></b> <b>Localisation</b> : SDD - création volume de douche	FT	1		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
11.9	<b><u>TRAPPES D'ACCES</u></b>					
11.9.1	<b>TRAPPES DE VISITES</b>					
11.9.1.1	Trappes dimensions 0.30 x 0.30 - doublage cuisine					
		U	1,000		€	€
11.11	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>					
11.11.1	<b>DIVERS :</b>					
11.11.1.1	Obturation des anciennes VH et VB :					
		FT	1		€	€
11.11.1.2	à Préciser:					
		FT	0		€	pour mémoire
11.11.1.3	à Préciser:					
		FT	0		€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°11 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE**

<b>Total du lot PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14D Moucherotte 2 T1

14D rue du Moucherotte

38360 Sassenage



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°12**

**MENUISERIES INTERIEURES**

**Appel d'offre**

Dossier	D32E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
12.1	<b><u>PORTES COURANTES DE COMMUNICATION</u></b>					
12.1.1	<b>Portes de distributions :</b>					
12.1.1.1	<b>VITRAGES DANS LES PORTES DE DISTRIBUTION :</b> Fourniture et pose d'un vitrage feuilleté sécurité type " SGG STADIP" dans les vantaux des portes de distribution, y compris finition et toutes sujétion, reprise des pare-close et fixation invisible.					
12.1.1.1.1	<b>Mise en place de vitrage feuilleté en remplacement des vitrages existants.</b> <i>Localisation : Porte cuisine/dgmt</i>	U	2		€	€
12.1.1.3	<b>REVISION DES PORTES DE DISTRIBUTION :</b> Révision des menuiseries intérieures comprenant le dégondage, mise ne jeu, huilage. Rabotage si nécessaire et regondage de l'ensemble.					
12.1.1.3.1	<b>Ensemble des huisseries et menuiseries intérieures du logement. (prévoir un détalonnage en fonction du sol)</b> <i>Localisation : Ensemble du logement.</i>	FT	1		€	€
12.2	<b><u>QUINCAILERIE/DIVERS ACCESOIRES</u></b>					
12.2.1	<b>Serrurerie</b>					
12.2.1.1	<b>SERRURES A LARDER :</b> La pose courante se fera à l'aide de vis lubrifiées. Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries. Gâches réversibles. Les gâches doivent être disposées au niveau des pènes. La têtère et la gâche doivent affleurer le chant de la porte ou de l' huisserie avec une tolérance de 1 mm en retrait. Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U.					
12.2.1.1.1	<b>Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane.</b>	U	3		€	€
12.2.1.1.2	<b>Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane à condamnation.</b>	U	1		€	€
12.2.2	<b>Garnitures</b>					
12.2.2.1	<b>ENSEMBLES EN ALUMINIUM :</b> Fourniture et pose de garnitures de portes en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne. Ensemble complet, 2 faces.					
12.2.2.1.1	<b>Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à clés.</b>	U	2		€	€
12.2.2.1.2	<b>Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à condamnation.</b>	U	1		€	€
12.2.2.1.3	<b>Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour porte de placard.</b>	U	1		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
12.2.3	<b>Butoirs</b>					
12.2.3.1	<b>BUTOIRS AVEC MONTURE EN ALUMINIUM :</b> Fourniture et pose de butoirs de vantaux, montures en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne, coordonnées avec les ensembles de garnitures et butées en caoutchouc, fixations invisibles.					
12.2.3.1.1	<b>Butoir de porte, cylindrique, en aluminium fixé au sol ou sur plinthe.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	4		€	€
12.2.3.1.2	<b>Butoir de porte, cylindrique, en aluminium fixé au mur ou une autre porte.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	1		€	€
12.2.4	<b>Tablette d'habillage en appuie intérieur des menuiseries :</b>					
12.2.4.1	<b>TABLETTE EN sapin contrecollé à peindre:</b> Fourniture et pose de tablette bois chanfreiné en appuie intérieur des fenêtres.					
12.2.4.1.1	<b>Tablette sapin contrecollé, dimension à prendre lors de la consultation.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	1		€	€
12.2.5	<b>Bouches d'extraction</b>					
12.2.5.1	<b>Grille d'aération :</b> Grille d'aération à visser en aluminium blanc.					
12.2.5.1.1	<b>Grille d'aération en remplacement des existantes.</b>					
		U	3		€	€
12.4	<b><u>AMENAGEMENTS PLACARDS</u></b>					
12.4.1	<b>Panneaux de particules</b>					
12.4.2	<b>Panneaux multi-plis</b>					
12.4.2.1	<b>ENSEMBLES COMPLETS EN PANNEAUX 3 PLIS COLLES :</b> Tablettes et séparations verticales en panneaux multi-plis de 19 mm d'ép. 3 plis collés, compris tasseaux en sapin du Nord 22 x 22, chevilles, etc...					
12.4.2.1.1	<b>Penderie + 2 tablettes(2/3) et 5 tablettes (1/3). (grande taille)</b> <i>Localisation :</i>					
		U	1		€	€
12.4.2.1.3	<b>5 tablettes. (petite taille)</b> <i>Localisation :</i>					
		U	1		€	€
12.5	<b><u>PLINTHES ET MOULURES</u></b>					
12.5.1	<b>Plinthes bois</b>					
12.5.1.1	<b>PLINTHES EN BOIS A PEINDRE OU A VERNIR :</b> Plinthes en bois comprenant toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, traînées. Les sujétions de clouage font parties du forfait.					



Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
12.5.1.1.1	<b>En sapin du Nord 10 x 110 mm à peindre (Option 1 : sol carrelage iso)</b> <i>Localisation : Sur l'amorce de cloison de douche et les murs doublés.</i>					
		ML	4,00		€	ne pas totaliser €
12.6	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>					
12.6.1	<b>Divers :</b>					
12.6.1.1	<b>DIVERS :</b>					
12.6.1.1.1	<b>à préciser :</b>					
		U	0		€	pour mémoire
12.6.1.1.2	<b>à préciser :</b>					
		FT	0		€	pour mémoire
12.6.1.1.3	<b>à préciser :</b>					
		ENS	0		€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°12 MENUISERIES INTERIEURES**

<b>Total du lot MENUISERIES INTERIEURES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14D Moucherotte 2 T1

14D rue du Moucherotte

38360 Sassenage



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°13**

**ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES**

**Appel d'offre**

Dossier	D32E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
13.1	<b><u>DEPOSE :</u></b>					
13.1.1	<b>Dépose d'éléments d'électricités :</b>					
13.1.1.1	<b>DEPOSE ET EVACUATION DE L'ANCIENNE INSTALLATION :</b> Dépose de filerie, faisceaux, fourreaux électriques comprenant l'arrachement ou le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation de l'alimentation électrique sera effectuée par l'électricien. Evacuation des gravats compris.					
13.1.1.1.1	<b>Armoires et tableaux, fileries, câbles, fourreaux, etc...</b>	ENS	1		€	€
13.2	<b><u>EQUIPEMENTS :</u></b>					
13.2.1	<b>Tableaux pré-équipés :</b>					
13.2.1.1	<b>SYSTEME ENCASTRE :</b> Pose et raccordement de tableaux de répartition avec disjoncteurs divisionnaires du type saillie pour courant monophasé pré équipé d'un disjoncteur de branchement de type E.D.F. Différentiel 500 mA pôles 15/45 A, et de protections complémentaires décrites ci-après. Tableaux mono avec coupe-circuits munis de disjoncteurs appropriés et interrupteur différentiel 30 mA pour prises de courant. Inter à bascule et contacteur dans le cas de chauffage électrique pour tarif heures creuses comprenant : - un répartiteur de phase ; - un répartiteur de neutre ; - le (ou les) dispositifs(s) haute sensibilité (30 mA) ; - des barres de pontage (peigne isolé) de phase et de neutre ; - des dispositifs de protection contre les surintensités des circuits (disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche, fusibles, etc.) ; - un répartiteur de terre ; - d'autres appareillages modulaires tels que télérupteurs, contacteurs, parafoudres, relais heures creuses pour chauffe-eau à accumulation, délesteur, transformateur de sonnerie, programmateur, gestionnaires, etc.) ; - une réserve de 20% doit être respectée en prévision d'ajouts futurs. Tous les circuits doivent être repérés par étiquetage plastifié.					
13.2.1.1.1	<b>Appartement de type T3 sans chauffage électrique à réaliser selon les normes NF C15 100.</b>	FT	1		€	€
13.2.2	<b>Disjoncteurs de branchement</b>					
13.2.2.1	<b>DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT DE 3 A 36 kVA :</b> Disjoncteurs de branchement d'abonné bipolaires ou tétrapolaires (pour tarif bleu de 3 à 36 kVA). Pour couper et sectionner l'ensemble de l'installation. Protègent contre les surcharges et les courts-circuits. Réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit. Protection des personnes contre les contacts indirects et prévenir les risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement (version différentielle). - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30 mA en aval (NF C 15-100) en renforçant l'immunité aux perturbations résultantes de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempéstifs). - Le différentiel instantané type non sélectif avec un calibrage de 15 à 45 Ampères.					
13.2.2.1.1	<b>Disjoncteur bipolaire différentiel instantané. A VOIR SUR PLACE.</b>	U	1		€	€
13.2.3	<b>Douilles bout de fil :</b>					
13.2.3.1	<b>DOUILLES BOUT DE FIL :</b> Fourniture et raccordement de douilles bout de fil.					
13.2.3.1.1	<b>Douille à vis plastique clipsable y compris ampoule.</b>	U	4		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
13.2.4	<b>Liaison équipotentielle :</b>					
13.2.4.1	<b>LIAISON DES MASSES METALLIQUES :</b>					
	Raccordement liaison équipotentielle par câble H07 V-R.					
13.2.4.1.1	<b>Pour salle de bains par câble 4 mm².</b>					
		FT	1		€	€
13.2.5	<b>Détecteur de fumée :</b>					
13.2.5.1	<b>DETECTEUR DE FUMEE :</b>					
	Détecteur de fumée type Schneider ARGUS (MTN547119).					
13.2.5.1.1	<b>Détecteur de fumée pour appartement de type T3.</b>					
		FT	1		€	€
13.4	<b><u>APPAREILS D'ECLAIRAGE :</u></b>					
13.4.1	<b>Point lumineux simple allumage</b>					
13.4.1.1	<b>PL CABLES :</b>					
	Ensemble pour points lumineux simple allumage comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m.					
13.4.1.1.1	<b>Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique.</b>					
	<i>Localisation :</i>					
		U	2		€	€
13.4.2	<b>Point lumineux simple allumage étanche</b>					
13.4.2.1	<b>PL CABLES :</b>					
	Ensemble pour points lumineux simple allumage étanche de type hublot comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m.					
13.4.2.1.1	<b>Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique.</b>					
	<i>Localisation : SDD</i>					
		U	1		€	€
13.4.3	<b>Point lumineux va et vient</b>					
13.4.3.1	<b>PL VV CABLES :</b>					
	Ensemble pour points lumineux en va et vient comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 15 m.					
13.4.3.1.1	<b>Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique.</b>					
	<i>Localisation :</i>					
		U	1		€	€
13.4.5	<b>Réglettes</b>					
13.4.5.1	<b>REGLETTES FLUORESCENTES AVEC TUBES :</b>					
	Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations. Réglette fluorescente avec lampes-tubes BI diamètre 26. Précâblée et équipée de ballast, douilles, starter et condensateur de compensation.					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
13.4.5.1.1	<b>Réglette mono 0,60 m, 18 w., sur interrupteur.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>	U	1		€	€
13.5	<b><u>PRISES COURANTS, TELEPHONIQUE, TELEVISION :</u></b>					
13.5.1	<b>Prises de courant :</b>					
13.5.1.1	<b>PC CABLEES :</b> Fourniture et pose de l'ensemble pour prises de courants comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Longueur moyenne de filerie de 15 m.					
13.5.1.1.1	<b>Création prise de courant 2*10/16A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Ensemble du logement</i>	U	10		€	€
13.5.1.1.3	<b>Création prise de courant 2*20A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation :</i>	U	1		€	€
13.5.1.1.4	<b>Création prise de courant 2*32A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>	U	1		€	€
13.5.1.2	<b>TELEVISION</b> Fourniture, pose, raccordement et réglage d'accessoires pour équipement de réception TV comprenant les fixations et essais.					
13.5.1.2.1	<b>Ensemble des accessoires de raccordement. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Séjour</i>	U	1		€	€
13.5.1.3	<b>MULTIMEDIA</b> Fourniture et pose d'un connecteur modulaire pour branchements multimédias (connexions ethernet, téléphonique, etc.) type 8P8C ou RJ45. Raccordement au réseau de l'immeuble, fourniture et pose d'un câblage type monobrin ou multibrin pour une longueur moyenne de 11 ml de canalisation comprenant les accessoires de fixation telles que vis et chevilles y cis appareillage de connexion.					
13.5.1.3.1	<b>Ensemble des accessoires. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique 10*20.</b> <i>Localisation : Séjour</i>	U	1		€	€
13.6	<b><u>CHAUFFAGE ELECTRIQUE</u></b>					
13.6.1	<b>Radiateurs électriques à convection</b>					
13.6.1.1	<b>RADIATEURS A CONVECTION NATURELLE :</b> Radiateur convecteur chauffant l'air ambiant. Constitué d'une résistance électrique en alliage d'alluminium monobloc. Carrosserie et façade en acier. Fixation par dossier verrouillable, cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote). Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré près.					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
13.6.1.1.1	<b>Radiateur à convection naturelle, horizontal 1000 W.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
13.6.1.1.2	<b>Radiateur à convection naturelle, horizontal 1500 W.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
13.6.1.1.3	<b>Radiateur à convection naturelle, horizontal 2000 W.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
13.6.1.2	<b>RADIATEURS A CONVECTION NATURELLE REGULABLE :</b> Radiateur convecteur chauffant l'air ambiant. Constitué d'une résistance électrique en alliage d'aluminium monobloc. Carrosserie et façade en acier. Fixation par dossier verrouillable, cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote). Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré près. Régulation avec programmation par fil pilote multitarif.					
13.6.1.2.1	<b>Radiateur à convection naturelle réglable, horizontal 1000 W.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
13.6.1.2.2	<b>Radiateur à convection naturelle réglable, horizontal 1500 W.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
13.6.1.2.3	<b>Radiateur à convection naturelle réglable, horizontal 2000 W.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
13.6.1.2.4	<b>Radiateur à convection naturelle réglable, vertical 1000 W.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
13.6.1.2.5	<b>Radiateur à convection naturelle réglable, vertical 1500 W.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
13.6.1.2.6	<b>Radiateur à convection naturelle réglable, vertical 2000 W.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	0		€	pour mémoire
13.7	<b><u>VENTILATION :</u></b>					
13.7.1	<b>Ventilation mécanique :</b>					
13.7.1.3	<b>VENTILATION MECANIQUE PONCTUELLE</b> Fourniture et pose d'un groupe d'extraction ponctuelle aérateur à détection d'humidité, équipé d'un clapet anti-retour et d'une fonction tempo. Y compris toutes sujétions de raccords et d'évacuations dans les pièces par la mise en place des gaines; des bouches d'extraction, avec contrôle des grilles pour l'amenée d'air frais.					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
13.7.1.3.1	<b>Groupe d'extraction (VMP) aérateur à détection d'humidité + fonction tempo</b> <i>Localisation : sdb</i>					
		ENS	1		€	€
13.8	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u></b>					
13.8.1	<b>Divers :</b>					
13.8.1.1	à préciser :					
		Unité	0,000		€	pour mémoire
13.8.1.2	à préciser :					
		Unité	0,000		€	pour mémoire
13.8.1.3	à préciser :					
		Unité	0,000		€	pour mémoire



**RECAPITULATIF**  
**Lot n°13 ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES**

<b>Total du lot ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14D Moucherotte 2 T1

14D rue du Moucherotte

38360 Sassenage



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°14**

**PLOMBERIE SANITAIRES**

**Appel d'offre**

Dossier	D32E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
14.1	<b><u>DEPOSE :</u></b>					
14.1.1	<b>Dépose d'appareils sanitaires :</b>					
14.1.1.1	<b>APPAREILLAGES SANITAIRES :</b>					
	Dépose d'appareils sanitaires comprenant les accessoires, robinetteries même murales, la découpe des tuyauteries, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation des circuits sera effectuée par le plombier. Evacuation des gravois compris.					
14.1.1.1.1	<b>Ensemble de tous les appareils y</b>					
		ENS	1		€	€
18.3	<b><u>ALIMENTATION E.F ET E.C</u></b>					
18.3.1	<b>RACCORDEMENTS DES APPAREILS</b>					
	reprise de l'alimentation en ECS et EFS entre SDB et Cuisine - passage en apparent					
18.3.1.3	<b>Alimentation EC et EF en attente, sous les appareils sanitaire</b>					
		FT	1		€	€
14.2	<b><u>DOUCHES</u></b>					
14.2.1	<b>Receveurs en céramique</b>					
14.2.1.1	<b>RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS ET ACCESSOIRES :</b>					
	Receveurs de douche en céramique et à fond antidérapant. Sans défaut et teinte uniforme. L'encastrement, celui-ci devra assurer le ruissellement des eaux de la paroi verticale sur le bord de l'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve. Pose suivant les prescriptions du fabricant. Les éventuels terrassons sont dus par le lot maçonnerie ou carrelage. Y compris : - Bonde PVC avec sortie à écrou pour vidages comprenant le montage et façon de joint. - Siphon de sol à cloche ou panier, PVC diamètre 40, modèle bas, comprenant mise en place, ajustement, scellement complet et les raccordements aux réseaux d'évacuation. - Flexible de douche métallique de 1,50m, douchette, support et accessoires complémentaires éventuels. Pose par vissage en inox. - Robinetteries de douches, comprenant façon des joints et équipement douchette. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Mitigeur mono commande douche à inverseur avec ensemble douchette à tige murale réglable, flexible de 1,50 m.					
14.2.1.1.1	<b>Série standard blanche, à encastrer extra-plate, 1.20*0.80 cm.</b>					
	<i>Localisation : SDD</i>					
		U	1		€	€
14.2.2	<b>Cabines de douches</b>					
14.2.2.1	<b>PARE DOUCHES :</b>					
14.2.2.1.1	<b>Porte de douche en verre, battante + fixe de120cm fixation comprise. (60 cm de passage mini)</b>					
	<i>Localisation : SDD</i>					
		U	1		€	€
14.3	<b><u>LAVABOS</u></b>					
14.3.1	<b>Vasque</b>					

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
14.3.1.1	<b>MEUBLE VASQUE ET ACCESSOIRES :</b> Installation complète comprenant la fourniture et la pose de vasque, ensemble de vidage complet avec tirette et siphon, joints, fixations diverses et toutes sujétions. Y compris meuble vasque (tiroir interdit). Fourniture et pose d'un miroir (0,42 x 0,60 m Ht) de 6 mm d'épaisseur, pose par pattes chromée, y compris éclairage. Fourniture et pose d'un mitigeur mono commande de lavabos comprenant façon des joints. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les corps des robinetteries sont prévus en laiton. Finition chromée brillante ou autre si stipulation. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec fixe, orientable ou extractible.					
14.3.1.1.1	<b>Vasque porcelaine, série standard blanc, 60 cm.</b> <i>Localisation : SDD</i>	U	1		€	€
14.4	<b><u>WC</u></b>					
14.4.1	<b>Bloc WC :</b>					
14.4.1.1	<b>BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE :</b>					
14.4.1.1.1	<b>Cuvette sur socle, traitement de la céramique anti-calcaire, blanc, chasse d'eau double débit (2.6,4)</b> <i>Localisation : WC</i>	U	1		€	€
14.5	<b><u>EQUIPEMENT CUISINE</u></b>					
14.5.2	<b>Attentes ECS, EFS et évacuations pour installation d'une cuisine équipée.</b>					
14.5.2.1	<b>réseau, mise en place des attentes :</b> Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau chaude diamètre ½. Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau froide diamètre ½. Tuyau d'évacuation d'eau en PVC de 40 mm de diamètre raccord à 300 mm du sol. Il est demandé de faire venir le tuyau d'évacuation depuis le sol à fleur de mur.					
14.5.2.1.1	<b>2 alim. 1 évac.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>	U	1		€	€
14.6	<b><u>BRANCHEMENT :</u></b>					
14.6.1	<b>Robinetterie et évacuation</b>					
14.6.1.1	<b>ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV:</b> Fourniture et pose sur tubes avec raccords de démontage de traçage, coupes, filetages éventuels, soudures, joints, etc..., de vannes, robinets et accessoires. Toutes sujétions de mise en œuvre telles que fillasses, pâtes à joints, etc...					
14.6.1.1.1	<b>Robinet de puisage à raccord au nez sur applique, 20*27 y cis évacuation diamètre 40 PVC avec siphon.</b> <i>Localisation :</i>	U	1		€	€
14.11	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u></b>					
14.11.1	<b>Divers :</b>					
14.11.1.1	<b>à préciser :</b>	FT	0		€	pour mémoire
14.11.1.2	<b>à préciser :</b>	FT	0		€	pour mémoire

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
14.11.1.3	<b>à préciser :</b>					
		<b>U</b>	<b>0</b>		€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°14 PLOMBERIE SANITAIRES**

<b>Total du lot PLOMBERIE SANITAIRES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14D Moucherotte 2 T1

14D rue du Moucherotte

38360 Sassenage



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°15**

**GENIE CLIMATIQUE**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	D32E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
15.3	<b><u>DEPOSES DIVERSES</u></b>					
15.3.2	<b>Dépose, déplacement de radiateurs</b>					
15.3.2.1	<b>MODIFICATION D'IMPLANTATION DE RADIATEURS :</b> Modification d'implantation de radiateurs comprenant la dépose et la repose au nouvel emplacement, avec fixation des supports ou consoles, remontage des robinets et raccords.					
15.5.1.1.1	<i>Localisation : LGT</i>					
		FT	1		€	€
15.5	<b><u>EMISSION DE CHALEUR</u></b>					
15.5.1	<b>Radiateurs</b>					
15.5.1.1	<b>RADIATEURS EN PANNEAUX EN ACIER :</b> Radiateur panneaux en acier. Pression de service n'excédant pas 4 bars. Peinture de protection. Accessoires de pose tels que réductions, purgeur, bouchons et éléments de fixation et d'étanchéité.					
15.5.1.1.1	<b>Panneaux verticaux simples 1 000 W.</b> <i>Localisation :</i>					
		U	2		€	€
15.5.2	<b>Radiateurs sèche-serviettes</b>					
15.5.2.1	<b>RADIATEUR SECHE-SERVIETTE A EAU CHAUDE :</b> Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes ronds soudés aux des collecteurs verticaux. Fixation par consoles murales réglables peintes aux couleurs de l'appareil. Peinture laquée au four. Accessoires de pose tels que réductions, purgeur, bouchons, éléments de fixation et d'étanchéité.					
15.5.2.1.1	<b>Radiateur sèche-serviettes à eau chaude, puissance 1000W.</b> <i>Localisation : SDD</i>					
		U	1		€	€
15.9	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>					
15.9.1	<b>DIVERS :</b>					
15.9.1.1	<b>à Préciser: Après purge des colonne, dépose des corps de chauffe, si nécessaire désembouage des équipements déposé, adaptation des réseaux, bouchonnage, repose des équipements.</b>					
		FT	1		€	€
15.9.1.2	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€
15.9.1.3	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€



**RECAPITULATIF**  
**Lot n°15 GENIE CLIMATIQUE**

<b>Total du lot GENIE CLIMATIQUE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14D Moucherotte 2 T1

14D rue du Moucherotte

38360 Sassenage



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°16**

**FAIENCE**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av. Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	D32E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
16.1	<b><u>SOUS-COUCHES</u></b>					
16.1.1	<b>Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)</b>					
16.1.1.1	<b>SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGES INTERIEURS :</b> Système de protection à l'eau sous carrelages intérieurs (SPEC) pour sols ou murs par application de produit d'imperméabilisation en parfaite compatibilité avec les supports et les colles. Le support sera propre, sain, stable, dépoussiéré et sec. Primaire pour supports neufs ou anciens. traitement des parties courantes par application au rouleau de 2 couches croisées. Traitement des points singuliers tels que les angles muraux, angles sortants, pieds de cloisons et raccords aux passages de tuyauteries par une pièce de non tissé noyée entre 2 couches. Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant.					
16.1.1.1.1	<b>Protection à l'eau pour supports anciens.</b> <i>Localisation : Douche</i>					
		FT	1		€	€
16.2	<b><u>CARREAUX DIVERS</u></b>					
16.2.1	<b>Faïences divers :</b>					
16.2.1.1	<b>FAÏENCES BLANCHES 25*40 :</b> Fourniture et pose de faïence comprenant la répartition des matériaux, le calepinage du fabricant et/ou de la maîtrise d'œuvre, l'implantation pour des coupes égales. Les chants seront émaillés. Pose collée avec des produits de mise en œuvre titulaires d'un avis technique ou d'un cahier des charges visé par un contrôleur technique, en respectant les prescriptions de cet avis, ainsi que celle du DTP n°2882 d'avril 1996, jointoiements au ciment blanc ou mortier "M4" pour les joints larges. Les joints périphériques en élastomère sont obligatoires et prévus dans la mise en œuvre. La pose à joints nuls est formellement interdite.					
16.2.1.1.1	<b>Faïence de couleur unie blanc, 25*40. La planéité des surfaces doit répondre aux exigences de la pose des éléments sanitaires.</b> <i>Localisation : SDD et cuisine</i> <i>La faïence de la cabine de douche sera posée toute hauteur.</i>					
		M2	10,00		€	€
16.3	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>					
16.3.1	<b>DIVERS :</b>					
16.3.1.1	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€
16.3.1.2	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€
16.3.1.3	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°16 FAIENCE**

<b>Total du lot FAIENCE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14D Moucherotte 2 T1

14D rue du Moucherotte

38360 Sassenage



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°18**

**PEINTURE**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av. Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	D32E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
18.1	<b><u>PREPARATIONS COMPLETES</u></b>					
18.1.1	<b>Préparation plâtres et dérivés :</b>					
18.1.1.1	<b>SUR PLATRES ET DERIVES :</b>					
	Travaux préparatoires et travaux d'apprêt conformément aux D.T.U., suivant le mode d'exécution du subjectile et état de finition recherché.					
18.1.1.1.1	<b>Préparation sur subjectiles plâtres et dérivés</b> <i>Localisation : Ensemble du logement (90.90m²)</i>					
		FT	1		€	€
18.1.1.2	<b>ENDUISAGE :</b>					
	Application d'enduits appropriés en fonction de la qualité de finition recherchée et de revêtements retenus. Protections et calfeutremments.					
18.1.1.2.1	<b>Enduit y compris ponçage.</b> <i>Localisation : Ensemble du logement</i>					
		FT	1		€	€
18.2	<b><u>PEINTURES ET ENDUITS</u></b>					
18.2.1	<b>Peintures :</b>					
18.2.1.1	<b>PEINTURES PIECES SECHES :</b>					
	Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité) de peinture de classe 7 en phase aqueuse. Y compris plinthes.					
18.2.1.1.1	<b>Mur, application d'une peinture satinée blanche.</b> <i>Localisation : Chambres, Séjour, Entrée.</i>					
		M2	45,25		€	€
18.2.1.2	<b>PIECES HUMIDES :</b>					
	Fourniture et pose de toile de verre à peindre avec pré-encollage et encollage. Pose bord à bord. Marouflage à la spatule et passe de roulette sur le joint. Séchage de 24 heures avant de peindre la toile.y compris application de deux couches de peinture. Y compris plinthes.					
18.2.1.2.1	<b>Mur, application d'une peinture satinée blanche.</b> <i>Localisation : Cuisine, SDD, WC</i>					
		M2	29,05		€	€
18.2.1.3	<b>PEINTURES SUR PLAFONDS :</b>					
	Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité) de peinture de classe 2 en phase solvant.					
18.2.1.3.1	<b>Plafond, application d'une peinture mate blanche.</b> <i>Localisation : Ensemble du logement.</i>					
		M2	25,61		€	€
18.2.1.4	<b>PEINTURES ALKYDE MICROPOREUSE :</b>					
	Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité)					
18.2.1.4.1	<b>Alkyde microporeuse (menuiserie bois).</b> <i>Localisation : Huisserie intérieur, porte de placard, porte palière peint face intérieur, vernis face extérieur.</i>					
		U	5		€	€

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
18.3	<b>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</b>					
18.3.1	<b>DIVERS :</b>					
18.3.1.1	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€
18.3.1.2	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€
18.3.1.3	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°18 PEINTURE**

<b>Total du lot PEINTURE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



14D Moucherotte 2 T1

14D rue du Moucherotte

38360 Sassenage



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°19**

**PARQUETS**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av. Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	D32E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
19.2	<b><u>FINITION DES PARQUETS</u></b>					
19.2.1	<b>PONCAGE :</b> Ponçage en 2 passes successives en utilisant un abrasif de plus en plus fin. Sujétion pour remplacement de lames détériorées.					
19.2.1.1	<b>Replanissage &amp; ponçage, parquet ancien</b> <i>Localisation : Séjour et chambres.</i>					
		M2	12,53		€	€
19.2.2	<b>VERNISSAGE DEUX COUCHES :</b> Après avoir bien nettoyé et dépoussiéré le parquet, application d'une première couche de vernis polyester. Après séchage de la première couche, égrenage avec un papier de verre fin, puis application après nettoyage d'une deuxième couche.					
19.2.2.1	<b>Vernissage 2 couches.</b> <i>Localisation : Séjour et chambres.</i>					
		M2	12,53		€	€
19.2.3	<b>Seuils</b>					
19.2.4	<b>Fourniture et pose de seuils</b>					
19.2.4.1	<b>Fourniture et pose de seuils vissés.</b>					
		U	1		€	€
19.3	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>					
19.3.1	<b>DIVERS :</b>					
19.3.1.1	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€
19.3.1.2	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€
19.3.1.3	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°19 PARQUETS**

<b>Total du lot PARQUETS</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14D Moucherotte 2 T1

14D rue du Moucherotte

38360 Sassenage



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°20**

**SOLS SOUPLES**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av. Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	D32E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
20.1	<b><u>PREPARATION DES SUPPORTS</u></b>					
20.1.1	<b>Enduit de lissage et de ragréage</b>					
20.1.1.1	<b>PRIMAIRE + réagréage:</b> Après dépoussiérage par aspiration et sondage du support, Application d'une couche primaire d'adhérence pour produit bi-composant type P3 et fourniture et pose d'un ragréage afin de permettre la pose de sols PVC.					
20.1.1.1.1	<b>Primaire d'accrochage et ragréage. (Option 1 : sol carrelage iso)</b> <i>Localisation : dgt sdb cuisine</i>	M2	13,07		€	ne pas totaliser €
20.1.1.1.1	<b>Primaire d'accrochage et ragréage. (1) (Option 2 : sol iso ens lgt)</b> <i>Localisation : dgt sdb cuisine salon</i>	M2	25,60		€	ne pas totaliser €
20.2	<b><u>LINOLEUM</u></b>					
20.2.1	<b>Linoléum en lés</b>					
20.2.1.1	<b>LES EN LINOLEUM :</b> Fourniture et pose de linoléum en lés homogène teinté dans la masse, calandré en deux couches sur un support jute et composé d'huile de lin, de résines naturelles, de farines de liège et de bois, de charges minérales. Charges minérales et pigments. Traitement de surface. Soudures à chaud aux joints. Pose à simple encollage. Toutes sujétions de pose telles que les tolérances dues au taux d'hygrométrie, découpes, raccords et calepinage.					
20.2.1.1.1	<b>Sol en lés de linoléum U3 P3 - pose soudée à chaud ou a froid (Option 1 : sol carrelage iso)</b> <i>Localisation : dgt sdb cuisine</i>	M2	13,07		€	ne pas totaliser €
20.2.1.1.1	<b>Sol en lés de linoléum U3 P3 - pose soudée à chaud ou a froid (1) (Option 2 : sol iso ens lgt)</b> <i>Localisation : dgt sdb cuisine séjour</i>	M2	0,00		€	pour mémoire
20.4	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>					
20.4.1	<b>DIVERS :</b>					
20.4.1.1	<b>à Préciser:</b>	FT	1		€	€
20.4.1.2	<b>à Préciser:</b>	FT	1		€	€
20.4.1.3	<b>à Préciser:</b>	FT	1		€	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°20 SOLS SOUPLES**

<b>Total du lot SOLS SOUPLES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

14D Moucherotte 2 T1

14D rue du Moucherotte

38360 Sassenage



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°21**

**AGENCEMENT**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av. Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	D32E
Date	
Phase	DCE
Indice	A

Code	Désignation	U	Qte	Qté entr.	P.U. HT	P.T. HT
21.1	<b><u>Pose d'une cuisine équipée</u></b>					
21.1.1	<b>Cuisine équipée comprenant meubles, éviers, éléments de cuisson.</b>					
21.1.1.1	<b>Nomenclature :</b> Les références ci-dessous se trouvent chez IKEA en date de 2024. cuisine 12b cm ÄSPINGE Kitchenette, noir/frêne, 120x60x202 cm plaque cuisson mobile 2 feux tilreda - électrique - induction					
21.1.1.1.1	<b>Fourniture et pose des meubles</b> <i>Localisation : Cuisine</i>					
		FT	1		€	€
21.1.1.1.2	<b>Fourniture et pose des éléments électroménagers</b> <i>Localisation : Cuisine - plaque cuisson mobile</i>					
		FT	1		€	€
21.2	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>					
21.2.1	<b>DIVERS :</b>					
21.2.1.1	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€
21.2.1.2	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€
21.2.1.3	<b>à Préciser:</b>					
		FT	1		€	€



**RECAPITULATIF**  
**Lot n°21 AGENCEMENT**

<b>Total du lot AGENCEMENT</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



