

23 MENEY

23, chemin Meney

38100 Grenbole



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°0**

**DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS**

**Appel d'offre**

Dossier	A206E
Date	10/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
0.1	<b><u>DEPOSE :</u></b>				
0.1.1	<b>Dépose des habillages :</b>				
0.1.1.1	<b>DEPOSE DES FAÏENCES MURALES :</b>				
	Dépose de faïence ou mosaïque murales collées ou scellées, compris piochage du support jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Compris toutes sujétion des supports au plâtre.				
0.1.1.1.1	<b>Ensemble des faïences.</b>				
	<b>Localisation : Cuisine, SDB et WC</b>				
		ENS	1	€	€
0.1.2	<b>Dépose d'équipements spécialisés :</b>				
0.1.2.1	<b>DEPOSES DIVERSES</b>				
	Démolitions et déposes de diverses éléments comprenant les découpes et neutralisation éventuelle des circuits, le descelllement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. Evacuation des gravois compris. Les démolitions seront exécutées à la massette et pointrolle ou selon le cas au marteau piqueur y compris protection par polyane ou autre, sortie des gravois et évacuation aux DP, échafaudage si nécessaire et reprise des ébrasements.				
0.1.2.1.1	<b>Dépose de l'ensemble des petits équipements (tringle à rideau, étagères, petits mobiliers,...).</b>				
	<i>Y compris étagère balcon cuisine</i>				
		ENS	1	€	€
0.1.2.1.2	<b>Dépose des deux sur-cadres bois du séjour.</b>				
		FT	1	€	€
0.1.2.1.3	<b>Dépose des meubles haut de cuisine .</b>				
		ENS	1	€	€
0.1.2.1.4	<b>Dépose des corniches pour isolation du plafond</b>				
		FT	1	€	€
0.1.2.1.4	<b>Dépose des montants et panneaux transparents du balcons arrière</b>				
		FT	1	€	€
0.2	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
0.2.1	<b>DIVERS :</b>				
0.2.1.1	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
0.2.1.2	<b>à Préciser:</b>				
		U	0	€	pour mémoire
0.2.1.3	<b>à Préciser:</b>				
		ENS	0	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°0 DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS**

<b>Total du lot DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

23 MENEY

23, chemin Meney

38100 Grenoble



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°9**

**SERRURERIE**

**Appel d'offre**

Dossier	A206E
Date	10/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
9.1	<b><u>TOLE ET SERRURE BANDEAU</u></b>				
9.1.1	<b>Porte Palière :</b>				
9.1.1.1	<b>TOLE + SERRURE BANDEAU:</b> Fourniture et pose d'une tôle en acier avec procédé anti-pliage. Tôle 2 mm, serrure bandeau 3 point minimum + seuil suisse vissé . Afin d'assurer l'étanchéité périphérique parfaite pose en fond de feuillure du seuil suisse. Le temps de résistance à une intrusion sera de 30 minutes. Le label de serrures sera en fonction de la performance recherchée. les garnitures seront du type béquillage et poignée de tirage Lorsque la pose devra s'effectuer avant l'exécution des sols, les portes seront réglées d'après les traits de niveau de sols finis. Un Procès Verbal d'essai sera exigé.				
9.1.1.1.1	<b>Fourniture et pose d'une tôle acier avec serrure à bandeau en applique blanche 3 points + seuil suisse (épaisseur Tôle: 2mm).</b>				
		U	1	€	€
9.2	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
9.2.1	<b>DIVERS :</b>				
9.2.1.1	<b>à Préciser:</b>				
		U	0	€	pour mémoire
9.2.1.2	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
9.2.1.3	<b>à Préciser:</b>				
		ENS	0	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°9 SERRURERIE**

<b>Total du lot SERRURERIE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

23 MENEY

23, chemin Meney

38100 Grenoble



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°10**

**MENUISERIES EXTERIEURES**

**Appel d'offre**

Dossier	A206E
Date	10/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
10.1	<b><u>MENUISERIES EN RENOVATION</u></b> <i>Performance énergétique demandées : UW &lt; 1.3W/m².k - UG =1.1W/m².k maxi - RE2020</i> <i>Entrée d'air auto-réglable, hygroréglable ou phonique suivant demande du directeur des travaux. Au minimum il sera demandé des entrées auto-réglable. Débit total à prévoir : 75m3h (à répartir dans les pièces de vie).</i>				
10.1.1	<b>Révision des ouvrages existants.</b>				
10.1.1.1	<b>révision, mise en jeu, entretien, graissage...</b>				
10.1.1.2	<b>Révision des persiennes.</b>				
		FT	1	€	€
10.1.1.3	<b>Révision des menuiseries PVC .</b>				
		FT	1	€	€
10.1.1.4	<b>Remplacement de la poignée OS de la chambre 1.</b> <i>Tout ou partie de la crémonne en fonction du besoin.</i>				
		FT	1	€	€
10.1.1.5	<b>entrées d'air.</b> Débit total à prévoir : 75m3h (à répartir dans les pièces de vie).				
10.1.1.5.1	<b>Création d'entrée d'air dans les menuiseries.</b> <i>Localisation : Séjour</i>				
		U	1	€	€
10.1.1.5.2	<b>Suppression d'entrée d'air dans les menuiseries.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
10.2	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
10.2.1	<b>DIVERS :</b>				
10.2.1.1	<b>à Préciser:</b>				
		U	0	€	pour mémoire
10.2.1.2	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
10.2.1.3	<b>à Préciser:</b>				
		ENS	0	€	pour mémoire



**RECAPITULATIF**  
**Lot n°10 MENUISERIES EXTERIEURES**

<b>Total du lot MENUISERIES EXTERIEURES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

23 MENEY

23, chemin Meney

38100 Grenbole



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°11**

**PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE**

**Appel d'offre**

Dossier	A206E
Date	10/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
11.1	<b><u>ISOLATION</u></b>				
11.1.1	<b>PLAFONDS</b>				
11.1.1.1	<b>PANNEAUX DE FIBRE DE BOIS SEMI-RIGIDES SUR OSSATURE, PARE VAPEURE ET PLAQUE DE PLATRE.</b>				
11.1.1.1.1	<b>Panneaux de fibre de bois semi-rigide ép. 80 mm</b> Fourniture et pose de panneaux semi-rigides en fibre de bois de forte résistance thermique. Fixation avec rails métalliques en acier galvanisé. Pare-vapeur. Finition plaque de plâtre.				
		M2	57,00	€	€
11.2	<b><u>CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE</u></b>				
11.2.1	<b>Contre-cloisons en plaques de plâtre</b>				
11.2.1.1	<b>CONTRE-CLOISONS COURANTES DE 72 mm :</b> Contre-cloison rapportée contre un mur ou à une faible distance de celui-ci de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Isolation à reprendre éventuellement.				
11.2.1.1.1	<b><u>PLACOPLATRE</u></b>				
11.2.1.1.1.1	<b>Contre-cloison avec 1 plaque standard de 13 mm :</b> - Système : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION - Type de plaques : STANDARD - Largeur ossature : 48 mm <b>Localisation : Murs donnant sur l'extérieur et les communs (cuisine)</b>				
		M2	28,50	€	€
11.2.2	<b>Isolants en laine de verre</b> <i>Isolant pour parois donnant sur l'extérieur - R mini 3.7 Kw/m²K</i> <i>Isolant pour parois donnant sur un local non chauffé - R mini 1.20 m².k/W</i> <i>Isolant pour rampant - R mini 8 Kw/m²K</i>				
11.2.2.1	<b>PANNEAUX SEMI-RIGIDES :</b> Mise en place de panneaux semi-rigides en laine de verre à dérouler, nu. Y compris pattes de fixation métalliques permettant le maintien des panneaux, découpes et calfeutrements.				
11.2.2.1.1	<b>45 mm d'épaisseur. type GR 32 revêtu kraft</b> <b>Localisation : Murs donnant sur les communs (cuisine)</b>				
		M2	7,00	€	€
11.2.2.1.2	<b>120 mm d'épaisseur. type GR 32 revêtu kraft</b> <b>Localisation : Murs donnant sur l'extérieur</b>				
		M2	21,50	€	€
11.3	<b><u>CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</u></b>				
11.3.1	<b>Cloisons courantes à simple plaque</b>				
11.3.1.1	<b>CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT :</b> Cloison de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
11.3.1.1.1	<b>Fourniture et pose d'une cloison en plaque de plâtre</b> <i>Localisation : Séjour/chambre 2</i>	M2	6,50	€	€
11.3.1.1.2	<b>Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre</b> <i>Localisation : Chambres</i>	FT	2	€	€
11.3.1.1.3	<b>Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre <u>Hydrofuge</u></b> <i>Localisation : SDD</i>	FT	1	€	€
11.4	<b><u>FAUX PLAFOND</u></b>				
11.4.1	<b>PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS :</b> Plafonds constitués de une ou plusieurs plaques de plâtre standard fixées en plafond par vissage sur une fourrure en bois ou sur une ossature métallique en acier galvanisé . Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. Espacement maximum des rails de l'ossature suivant la performance recherchée.				
11.4.1.1	<b>Plaques standards de 13 mm d'épaisseur, sous plancher béton ou mixte.</b> <i>Localisation : Entrée, WC</i>	M2	9,00	€	€
11.4.1.2	<b>Fourniture et pose d'un caisson</b> <i>Localisation : Cuisine</i>	U	1	€	€
11.4.1.3	<b>Fourniture et pose d'une trappe d'accès de 50 x 50 cm pour assurer l'accès à l'extracteur d'air.</b> <i>Localisation : WC</i>	U	1	€	€
11.5	<b><u>DIVERS</u></b>				
11.5.1	<b>GRILLES ET VENTILATIONS</b>				
11.5.1.1	<b>Obturation par tout moyen nécessaire des anciennes VH et VB et autres grilles inutiles donnant sur l'extérieur ou les conduit collectif :</b> <i>Localisation : Cuisine, SDB, WC</i>	FT	1	€	€
11.6	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
11.6.1	<b>DIVERS :</b>				
11.6.1.1	<b>à Préciser:</b>	FT	0	€	pour mémoire
11.6.1.2	<b>à Préciser:</b>	FT	0	€	pour mémoire

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
11.6.1.3	<b>à Préciser:</b>	<b>FT</b>	<b>0</b>	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°11 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE**

<b>Total du lot PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

23 MENEY

23, chemin Meney

38100 Grenbole



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°12**

**MENUISERIES INTERIEURES**

**Appel d'offre**

Dossier	A206E
Date	10/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.1	<b><u>PORTES COURANTES DE COMMUNICATION</u></b>				
12.1.1	<b>Portes de distributions :</b>				
12.1.1.1	<b>VITRAGES DANS LES PORTES DE DISTRIBUTION :</b> Fourniture et pose d'un vitrage feuilleté sécurité type " SGG STADIP" dans les vantaux des portes de distribution, y compris finition et toutes sujétion, reprise des pare-close et fixation invisible.				
12.1.1.1.1	<b>Mise en place de vitrage feuilleté en remplacement des vitrages existants.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>	U	1	€	€
12.1.1.2	<b>CONTRE PLAQUE DANS LES PORTES DE DISTRIBUTION :</b> Fourniture et pose d'un contre-plaqué dans les vantaux des portes de distribution, y compris finition et toutes sujétion, reprise des pare-close, coordonnées avec les ensembles et fixation invisible.				
12.1.1.2.1	<b>Mise en place de CP ou médium 5mm en remplacement des vitrages existants.</b> <i>Localisation : Séjour</i> <i>Portes situées dans la cave</i>	U	2	€	€
12.1.1.3	<b>REVISION DES PORTES DE DISTRIBUTION :</b> Révision des menuiseries intérieures comprenant le dégondage, mise ne jeu, huilage. Rabotage si nécessaire et regondage de l'ensemble.				
12.1.1.3.1	<b>Ensemble des huisseries et menuiseries intérieures du logement. (prévoir un détalonnage en fonction du sol)</b> <i>Localisation : Ensemble du logement. Y compris réouverture de la porte de la chambre 2 condamnée.</i>	FT	1	€	€
12.2	<b><u>QUINCAILLERIE/DIVERS ACCESOIRES</u></b>				
12.2.1	<b>Serrurerie</b>				
12.2.1.1	<b>SERRURES A LARDER :</b> La pose courante se fera à l'aide de vis lubrifiées. Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries. Gâches réversibles. Les gâches doivent être disposées au niveau des pènes. La têtère et la gâche doivent affleurer le chant de la porte ou de l'huiserie avec une tolérance de 1 mm en retrait. Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U.				
12.2.1.1.1	<b>Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane, pêne acier impératif.</b>	U	4	€	€
12.2.1.1.2	<b>Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane à condamnation, pêne acier impératif.</b>	U	2	€	€
12.2.2	<b>Garnitures</b>				
12.2.2.1	<b>ENSEMBLES EN ALUMINIUM :</b> Fourniture et pose de garnitures de portes en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne. Ensemble complet, 2 faces.				
12.2.2.1.1	<b>Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques.</b>	U	4	€	€
12.2.2.1.2	<b>Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à condamnation.</b>	U	2	€	€



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.2.2.1.3	<b>fermeture placard aimant + bouton de tirage aluminium</b>				
		U	3	€	€
12.2.3	<b>Butoirs</b>				
12.2.3.1	<b>BUTOIRS AVEC MONTURE EN ALUMINIUM :</b> Fourniture et pose de butoirs de vantaux, montures en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne, coordonnées avec les ensembles de garnitures et butées en caoutchouc, fixations invisibles.				
12.2.3.1.1	<b>Butoir de porte, cylindrique, en aluminium fixé au sol ou sur plinthe.</b> <i>Localisation : Séjour (x2), chambres, SDD, entrée</i>				
		U	6	€	€
12.3	<b><u>FACADES DE PLACARD</u></b>				
12.3.1	<b>Tringles :</b>				
12.3.1.1	<b>TRINGLE A RIDEAU :</b> Fourniture et pose d'une tringle à rideau ajustable ou au dimension du placard (cotes prises sur place pendant la consultation) y compris fixation et toutes sujétions . Si grande longueur fourniture de 3 pattes de fixation, si non 2 pattes. Prévoir une fixation haute résistance.				
12.3.1.1.1	<b>Tringle à rideau</b> <i>Localisation : Chambres</i>				
		U	2	€	€
12.4	<b><u>AMENAGEMENTS PLACARDS</u></b>				
12.4.1	<b>Panneaux multi-plis</b>				
12.4.1.1	<b>ENSEMBLES COMPLETS EN PANNEAUX 3 PLIS COLLES :</b> Tablettes et séparations verticales en panneaux multi-plis de 19 mm d'ép. 3 plis collés, compris tasseaux en sapin du Nord 22 x 22, chevilles, etc...				
12.4.1.1.1	<b>Penderie + 2 tablettes(2/3) et 5 tablettes (1/3). (grande taille)</b> <i>Localisation : Chambres</i>				
		U	2	€	€
12.4.1.1.2	<b>Penderie + 2 tablettes. ( petite taille )</b> <i>Localisation : Entrée</i>				
		U	1	€	€
12.4.1.1.3	<b>8 tablettes. ( très petite taille )</b> <i>Localisation : Chambre 1</i>				
		U	1	€	€
12.4.1.1.4	<b>5 tablettes. ( petite taille )</b> <i>Localisation : Entrée</i>				
		U	1	€	€
12.4.1.1.5	<b>3 tablettes. ( petite taille )</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.4.2	<b>VARIANTE : Panneaux de particules</b>				
12.4.2.1	<b>ENSEMBLES COMPLETS EN PANNEAUX MELAMINES :</b> Tablettes et séparations verticales en panneaux de particules de 19 mm d'ép. placage en mélaminé blanc. Chants vus alaisés en bois rouge exotique, compris tasseaux en sapin du Nord 22 x 22, chevilles, etc...				
12.4.2.1.1	<b>Penderie + 2 tablettes(2/3) et 5 tablettes (1/3). (grande taille)</b> <i>Localisation : Chambres</i>	U	2	€	ne pas totaliser €
12.4.2.1.2	<b>Penderie + 2 tablettes. ( petite taille )</b> <i>Localisation : Entrée</i>	U	1	€	ne pas totaliser €
12.4.2.1.3	<b>8 tablettes. ( très petite taille )</b> <i>Localisation : Chambre 1</i>	U	1	€	ne pas totaliser €
12.4.2.1.4	<b>5 tablettes. ( petite taille )</b> <i>Localisation : Entrée</i>	U	1	€	ne pas totaliser €
12.4.2.1.5	<b>3 tablettes. ( petite taille )</b> <i>Localisation : SDD</i>	U	1	€	ne pas totaliser €
12.5	<b><u>BOISERIES</u></b>				
12.5.1	<b>Plinthes à peindre ou à vernir</b>				
12.5.1.1	<b>PLINTHES EN MDF HYDROFUGE :</b> Plinthes en MDF hydrofuge comprenant toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, traînées. Les sujétions de clouage font parties du forfait. Épaisseur 10mm. Hauteur 110mm ou correspondante aux plinthes existantes dans la pièce.				
12.5.1.1.1	<b>En MDF hydrofuge à peindre.</b> <i>Localisation : Doublages et amorces de cloison créés, placards</i>	ML	18,00	€	€
12.5.2	<b>Baguettes d'angles</b>				
12.5.2.1	<b>BAGUETTES DE FINITION BOIS :</b> Fourniture et pose de baguettes d'angle en bois à peindre. Posées toute hauteur.				
12.5.2.1.1	<b>Baguette de finition bois, dimension à prendre lors de la consultation.</b> <i>Localisation : Entrée (x2), SDD (x2)</i>	U	4	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.6	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
12.6.1	<b>Divers :</b>				
12.6.1.1	<b>DIVERS :</b>				
12.6.1.1.1	<b>à préciser :</b>				
		<b>U</b>	<b>0</b>	€	pour mémoire
12.6.1.1.2	<b>à préciser :</b>				
		<b>FT</b>	<b>0</b>	€	pour mémoire
12.6.1.1.3	<b>à préciser :</b>				
		<b>ENS</b>	<b>0</b>	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°12 MENUISERIES INTERIEURES**

<b>Total du lot MENUISERIES INTERIEURES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

23 MENEY

23, chemin Meney

38100 Grenbole



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°13**

**ELECTRICITE COURANT FORTS ET  
FAIBLES**

**Appel d'offre**

Dossier	A206E
Date	10/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.1	<b><u>DEPOSE :</u></b>				
13.1.1	<b>Dépose d'éléments d'électricité :</b>				
13.1.1.1	<b>DEPOSE ET EVACUATION DE L'ANCIENNE INSTALLATION :</b> Dépose de filerie, faisceaux, fourreaux électriques comprenant l'arrachement ou le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation de l'alimentation électrique sera effectuée par l'électricien. Evacuation des gravats compris.				
13.1.1.1.1	<b>Armoires et tableaux, fileries, câbles, fourreaux, etc...</b>				
		ENS	1	€	€
13.2	<b><u>EQUIPEMENTS :</u></b>				
13.2.1	<b>Tableaux pré-équipés :</b>				
13.2.1.1	<b>SYSTEME ENCASTRE :</b> Pose et raccordement de tableaux de répartition avec disjoncteurs divisionnaires du type saillie pour courant monophasé pré équipé d'un disjoncteur de branchement de type E.D.F. Différentiel 500 mA pôles 15/45 A, et de protections complémentaires décrites ci-après. Tableaux mono avec coupe-circuits munis de disjoncteurs appropriés et interrupteur différentiel 30 mA pour prises de courant. Inter à bascule et contacteur dans le cas de chauffage électrique pour tarif heures creuses comprenant : - un répartiteur de phase ; - un répartiteur de neutre ; - le (ou les) dispositifs(s) haute sensibilité (30 mA) ; - des barres de pontage (peigne isolé) de phase et de neutre ; - des dispositifs de protection contre les surintensités des circuits (disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche, fusibles, etc.) ; - un répartiteur de terre ; - d'autres appareillages modulaires tels que télérupteurs, contacteurs, parafoudres, relais heures creuses pour chauffe-eau à accumulation, délesteur, transformateur de sonnerie, programmateur, gestionnaires, etc.) ; - une réserve de 20% doit être respectée en prévision d'ajouts futurs. Tous les circuits doivent être repérés par étiquetage plastifié.				
13.2.1.1.1	<b>Appartement de type T3 sans chauffage électrique à réaliser selon les normes NF C15 100.</b>				
		FT	1	€	€
13.2.2	<b>Douilles DCL :</b>				
13.2.2.1	<b>DOUILLES DCL :</b> Fourniture et raccordement de douilles à dispositif de connexion lumineuse (DCL). Pose en saillit				
13.2.2.1.1	<b>Douille à vis plastique clipsable y compris ampoule.</b>				
		U	10	€	€
13.2.3	<b>Liaison équipotentielle :</b>				
13.2.3.1	<b>LIAISON DES MASSES METALLIQUES :</b> Raccordement liaison équipotentielle par câble H07 V-R.				
13.2.3.1.1	<b>Pour salle de bains par câble 4 mm².</b>				
		FT	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.2.4	<b>Détecteur de fumée :</b>				
13.2.4.1	<b>DETECTEUR DE FUMEE :</b> Détecteur de fumée type Schneider ARGUS (MTN547119). Modèle à pile. Pose d'un détecteur par niveau.				
13.2.4.1.1	<b>Fourniture et pose de détecteur de fumée pour appartement de type T3.</b>				
		FT	1	€	€
13.3	<b><u>ALIMENTATION &amp; RACCORDEMENT DIVERS</u></b>				
13.3.1	<b>Alimentation d'équipements divers</b>				
13.3.1.1	<b>ALIMENTATIONS DIVERSES :</b> Alimentations d'équipements divers par un câblage approprié comprenant toutes les protections et sujétions.				
13.3.1.1.1	<b>Alimentation de chaudière avec fourniture et pose d'un thermostat de régulation y cis câblage.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
13.4	<b><u>APPAREILS D'ECLAIRAGE :</u></b>				
13.4.1	<b>Point lumineux simple allumage</b>				
13.4.1.1	<b>PL CABLES :</b> Ensemble pour points lumineux simple allumage comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m.				
13.4.1.1.1	<b>Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Séjour, Cuisine, Chambres, WC</i>				
		U	5	€	€
13.4.2	<b>Point lumineux simple allumage étanche</b>				
13.4.2.1	<b>PL CABLES :</b> Ensemble pour points lumineux simple allumage étanche de type hublot comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m.				
13.4.2.1.1	<b>Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
13.4.3	<b>Point lumineux va et vient</b>				
13.4.3.1	<b>PL VV CABLES :</b> Ensemble pour points lumineux en va et vient comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 15 m.				
13.4.3.1.1	<b>Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Entrée</i>				
		U	2	€	€
13.4.4	<b>Appliques</b>				
13.4.4.1	<b>APPLIQUES LINOLITE AVEC LAMPES :</b> Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations. Applique linolite classe I ou II avec tube 40 W 220 V 38 x 310.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.4.4.1.1	<b>Applique classe II avec prise de courant 2 x 10/16 A+T, sur interrupteur.</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
13.4.5	<b>Réglettes</b>				
13.4.5.1	<b>REGLETTES FLUORESCENTES AVEC TUBES :</b> Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations. Réglette fluorescente avec lampes-tubes BI diamètre 26. Précâblée et équipée de ballast, douilles, starter et condensateur de compensation.				
13.4.5.1.1	<b>Réglette mono 0,60 m, 18 w., sur interrupteur.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
13.5	<b><u>PRISES COURANTS, TELEPHONIQUE, TELEVISION :</u></b>				
13.5.1	<b>Prises de courant :</b>				
13.5.1.1	<b>PC CABLEES :</b> Fourniture et pose de l'ensemble pour prises de courants comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Longueur moyenne de filerie de 15 m.				
13.5.1.1.1	<b>Création prise de courant 2*10/16A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		U	18	€	€
13.5.1.1.2	<b>Création prise de courant 2*20A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Cuisine et SDD</i>				
		U	3	€	€
13.5.1.1.3	<b>Création prise de courant 2*32A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
13.5.1.2	<b>TELEVISION</b> Fourniture, pose, raccordement et réglage d'accessoires pour équipement de réception TV comprenant les fixations et essais.				
13.5.1.2.1	<b>Ensemble des accessoires de raccordement. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique.</b> <i>Localisation : Séjour</i>				
		U	1	€	€
13.5.1.3	<b>MULTIMEDIA</b> Fourniture et pose d'un connecteur modulaire pour branchements multimédias (connexions Ethernet, téléphonique, etc.) type 8P8C ou RJ45. Raccordement au réseau de l'immeuble. Fourniture et pose d'un câblage type monobrin ou multibrin pour une longueur moyenne de 11 ml de canalisation comprenant les accessoires de fixation telles que vis et chevilles, y compris appareillage de connexion.				
13.5.1.3.1	<b>Ensemble des accessoires. Réutilisation des passages réseaux existants ou passage dans le doublage si impossible sous moulure plastique 10*20.</b> <i>Localisation : Séjour</i>				
		U	1	€	€



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.6	<b><u>VENTILATION :</u></b>				
13.6.1	<b>Ventilation mécanique :</b>				
13.6.1.1	<b>VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE HYGROREGLABLE :</b>				
	Fourniture et pose d'un groupe d'extraction hygroréglable régulant automatiquement le débit en fonction de l'humidité de la pièce. Y compris toutes sujétions de raccordement et d'évacuations dans les pièces par la mise en place des gaines, des bouches d'extraction, avec contrôle des grilles pour l'amenée d'air frais. De marque "ALDES" type kit HYGRO III. Y compris commande à la cuisine et protection au tableau.				
13.6.1.1.1	<b>Groupe d'extraction (VMC) de type Hygroréglable "B"</b>				
	<i>Localisation : WC.</i>				
	<i>Y compris carottage façade.</i>				
		<b>ENS</b>	<b>1</b>	€	€
13.7	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u></b>				
13.7.1	<b>Divers :</b>				
13.7.1.1	<b>à préciser :</b>				
		<b>U</b>	<b>0</b>	€	pour mémoire
13.7.1.2	<b>à préciser :</b>				
		<b>FT</b>	<b>0</b>	€	pour mémoire
13.7.1.3	<b>à préciser :</b>				
		<b>ENS</b>	<b>0</b>	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°13 ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES**

<b>Total du lot ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

23 MENEY

23, chemin Meney

38100 Grenbole



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°14**

**PLOMBERIE SANITAIRES**

**Appel d'offre**

Dossier	A206E
Date	10/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.1	<b><u>DEPOSE :</u></b>				
14.1.1	<b>Dépose d'appareils sanitaires :</b>				
14.1.1.1	<b>APPAREILLAGES SANITAIRES :</b>				
	Dépose d'appareils sanitaires comprenant les accessoires, robinetteries même murales, la découpe des tuyauteries, le descelllement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation des circuits sera effectuée par le plombier. Evacuation des gravois compris.				
14.1.1.1.1	<b>Ensemble de tous les appareils.</b>				
		ENS	1	€	€
14.2	<b><u>DOUCHES</u></b>				
14.2.1	<b>Receveurs en céramique</b>				
14.2.1.1	<b>RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS ET ACCESSOIRES :</b>				
	Receveurs de douche en céramique et à fond antidérapant. Sans défaut et teinte uniforme. L'encastrement, celui-ci devra assurer le ruissellement des eaux de la paroi verticale sur le bord de l'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve. Pose suivant les prescriptions du fabricant. Les éventuels terrassons sont dus par le lot maçonnerie ou carrelage. Y compris : - Bonde PVC avec sortie à écrou pour vidages comprenant le montage et façon de joint. - Siphon de sol à cloche ou panier, PVC diamètre 40, modèle bas, comprenant mise en place, ajustement, scellement complet et les raccordements aux réseaux d'évacuation. - Flexible de douche métallique de 1,50m, douchette, support et accessoires complémentaires éventuels. Pose par vissage en inox. - Robinetteries de douches, comprenant façon des joints et équipement douchette. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Mitigeur mono commande douche à inverseur avec ensemble douchette à tige murale réglable, flexible de 1,50 m.				
14.2.1.1.1	<b>Série standard blanche, à encastrer extra-plate, 80 x 100 cm.</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
14.2.2	<b>Cabines de douches</b>				
14.2.2.1	<b>PARE DOUCHES :</b>				
14.2.2.1.1	<b>Porte de douche en verre, battante + fixe de 100 cm fixation comprise. (60 cm de passage mini)</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
14.3	<b><u>LAVABOS</u></b>				
14.3.1	<b>Vasque</b>				
14.3.1.1	<b>MEUBLE VASQUE ET ACCESSOIRES :</b>				
	Installation complète comprenant la fourniture et la pose de vasque, ensemble de vidage complet avec tirette et siphon, joints, fixations diverses et toutes sujétions. Y compris meuble vasque ( tiroir interdit). Fourniture et pose d'un miroir (0,42 x 0,60 m Ht) de 6 mm d'épaisseur, pose par pattes chromée, y compris éclairage. Fourniture et pose d'un mitigeur mono commande de lavabos comprenant façon des joints. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les corps des robinetteries sont prévus en laiton. Finition chromée brillante ou autre si stipulation. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec fixe, orientable ou extractible.				
14.3.1.1.1	<b>Vasque porcelaine, série standard blanc, 60 cm.</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.4	<b><u>WC</u></b>				
14.4.1	<b>Bloc WC :</b>				
14.4.1.1	<b>BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE :</b>				
14.4.1.1.1	<b>Cuvette sur socle, traitement de la céramique anti-calcaire, blanc, chasse d'eau double débit (2,6,4)</b> <i>Localisation : WC</i>				
		U	1	€	€
14.5	<b><u>EQUIPEMENT CUISINE</u></b>				
14.5.1	<b>Attentes ECS, EFS et évacuations pour installation d'une cuisine équipée.</b>				
14.5.1.1	<b>réseau, mise en place des attentes :</b> Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau chaude diamètre ½. Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau froide diamètre ½. Tuyau d'évacuation d'eau en PVC de 40 mm de diamètre raccord à 300 mm du sol. Il est demandé de faire venir le tuyau d'évacuation depuis le sol à fleur de mur.				
14.5.1.1.1	<b>2 alim. 1 évac.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
14.6	<b><u>BRANCHEMENT :</u></b>				
14.6.1	<b>Robinetterie et évacuation</b>				
14.6.1.1	<b>ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV:</b> Fourniture et pose sur tubes avec raccords de démontage de traçage, coupes, filetages éventuels, soudures, joints, etc..., de vannes, robinets et accessoires. Toutes sujétions de mise en œuvre telles que fillasses, pâtes à joints, etc...				
14.6.1.1.1	<b>Robinet de puisage à raccord au nez sur applique, 20*27 y cis évacuation diamètre 40 PVC avec siphon.</b> <i>Localisation : Cuisine et SDD</i>				
		U	2	€	€
14.7	<b><u>RESEAUX :</u></b>				
14.7.1	<b>RESEAUX EAUX :</b> Reprise de l'ensemble du réseau d'eau à neuf et reprise au besoin des réseaux d'évacuations.				
14.7.1.1	<b>Réseau d'alimentation et d'évacuation des eaux</b> <i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		FT	1	€	€
14.8	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u></b>				
14.8.1	<b>Divers :</b>				
14.8.1.1	<b>à préciser :</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
14.8.1.2	<b>à préciser :</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
14.8.1.3	<b>à préciser :</b>				
		U	0	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°14 PLOMBERIE SANITAIRES**

<b>Total du lot PLOMBERIE SANITAIRES</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

23 MENEY

23, chemin Meney

38100 Grenbole



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°15**

**GENIE CLIMATIQUE**

**Appel d'offre**

Dossier	A206E
Date	10/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
15.1	<b><u>DEPOSE :</u></b>				
15.1.1	<b>Dépose d'appareils de chauffage :</b>				
15.1.1.1	<b>APPAREILLAGES CHAUFFAGE GAZ :</b>				
	Dépose de la chaudière gaz comprenant les accessoires, robinetteries même murales, la découpe des tuyauteries, le descellement, l'obturation des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation des circuits sera effectuée par le plombier. Évacuation des gravois compris.				
15.1.1.1.1	<b>Ensemble de l'installation.</b> <i>Dépose soignée de la chaudière pour réutilisation dans un autre logement</i>				
		ENS	1	€	€
15.2	<b><u>CHAUDIERES MURALES</u></b>				
15.2.1	<b>Chaudières murales au gaz</b>				
15.2.1.1	<b>CHAUDIERES GAZ A VENTOUSE :</b>				
	Fourniture et pose de chaudières murales à gaz comprenant la fixation du dossier, les raccordements gaz, eau froide et évacuations sur les attentes. Les départs et arrivées de tuyauteries à une distance de 1,50 m. Tous les raccords, colliers, façonnages et accessoires divers. Vase d'expansion, circulateur, tous les organes de contrôle et de sécurité. Raccordement électrique sur l'attente laissée par l'électricien. Ventouse et extracteur incorporé. Ensemble à condensation.				
15.2.1.1.1	<b>Mixte, échangeur incorporé, 8 à 23 kW.</b>				
		U	1	€	€
15.3	<b><u>EMISSION DE CHALEUR</u></b>				
15.3.1	<b>Radiateurs</b>				
15.3.1.1	<b>RADIATEURS EN PANNEAUX EN ACIER :</b>				
	Radiateur panneaux en acier. Pression de service n'excédant pas 4 bars. Peinture de protection. Accessoires de pose tels que réductions, purgeur, bouchons et éléments de fixation et d'étanchéité.				
15.3.1.1.1	<b>Panneaux verticaux simples 750 W.</b> <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
15.3.1.1.2	<b>Panneaux verticaux simples 1 000 W.</b> <i>Localisation : Chambres</i>				
		U	2	€	€
15.3.1.1.3	<b>Panneaux verticaux simples 1 500 W.</b> <i>Localisation : Séjour</i>				
		U	1	€	€
15.3.2	<b>Radiateurs sèche-serviettes</b>				
15.3.2.1	<b>RADIATEUR SECHE-SERVIETTE A EAU CHAUDE :</b>				
	Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes ronds soudés aux des collecteurs verticaux. Fixation par consoles murales réglables peintes aux couleurs de l'appareil. Peinture laquée au four. Accessoires de pose tels que réductions, purgeur, bouchons, éléments de fixation et d'étanchéité.				
15.3.2.1.1	<b>Radiateur sèche-serviettes à eau chaude, puissance 600 W.</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
15.4	<b><u>RESEAUX</u></b>				
15.4.1	<b>RESEAU DE CHAUFFAGE :</b> Reprise de l'ensemble du réseau avec tubes cuivre ou multicouche pour distribution. Compris coupes, chutes, accessoires, soupape différentielle, purgeurs d'air, clapet anti thermosiphon, montage et toutes sujétions.				
15.4.1.1	<b>Réseau</b> <i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		FT	1	€	€
15.5	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
15.5.1	<b>DIVERS :</b>				
15.5.1.1	<b>à Préciser:</b>				
		FT	1	€	€
15.5.1.2	<b>à Préciser:</b>				
		FT	1	€	€
15.5.1.3	<b>à Préciser:</b>				
		FT	1	€	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°15 GENIE CLIMATIQUE**

<b>Total du lot GENIE CLIMATIQUE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

23 MENEY

23, chemin Meney

38100 Grenoble



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°16**

**FAIENCE / CARRELAGE**

**Appel d'offre**

Dossier	A206E
Date	10/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.1	<b><u>FAÏENCES</u></b>				
16.1.1	<b>Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)</b>				
16.1.1.1	<b>SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGES INTERIEURS :</b> Système de protection à l'eau sous carrelages intérieurs (SPEC) pour sols ou murs par application de produit d'imperméabilisation en parfaite compatibilité avec les supports et les colles. Le support sera propre, sain, stable, dépolu et sec. Primaire pour supports neufs ou anciens. traitement des parties courantes par application au rouleau de 2 couches croisées. Traitement des points singuliers tels que les angles muraux, angles sortants, pieds de cloisons et raccords aux passages de tuyauteries par une pièce de non tissé noyée entre 2 couches. Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant.				
16.1.1.1.1	<b>Protection à l'eau pour supports anciens.</b> <i>Localisation : Douche</i>				
		FT	1	€	€
16.1.2	<b>Faïences divers :</b>				
16.1.2.1	<b>FAÏENCES BLANCHES 25*40 :</b> Fourniture et pose de faïence comprenant la répartition des matériaux, le calepinage du fabricant et/ou de la maîtrise d'œuvre, l'implantation pour des coupes égales. Les chants seront émaillés. Pose collée avec des produits de mise en œuvre titulaires d'un avis technique ou d'un cahier des charges visé par un contrôleur technique, en respectant les prescriptions de cet avis, ainsi que celle du DTP n°2882 d'avril 1996, jointoiements au ciment blanc ou mortier "M4" pour les joints larges. Les joints périphériques en élastomère sont obligatoires et prévus dans la mise en œuvre. La pose à joint nuls est formellement interdite. La planéité des surfaces doit répondre aux exigences de la pose des éléments sanitaires.				
16.1.2.1.1	<b>Faïence de couleur unie blanc, 25*40. Y compris baguette de finition.</b> <i>Localisation : SDD et cuisine</i> <i>La faïence de la cabine de douche sera posée toute hauteur.</i>				
		M2	9,00	€	€
16.2	<b><u>CARREAUX DE CERAMIQUE AU SOL</u></b>				
16.2.1	<b>Carreaux de grès émaillés</b>				
16.2.1.1	<b>CARREAUX DE GRES EMAILLE COURANTS :</b> Fourniture et pose de carreaux en grès émaillé pressé à sec suivant la norme EN 176 (NF P 61-405) recevant une couche d'oxydes métalliques cuite vers 1300°C. Résistance à l'abrasion suivant le classement PEI. Comprendant le coltinage, la répartition des matériaux, le traçage et l'implantation suivant le calepinage du fabricant et/ou de la maîtrise d'œuvre compris les pièces spécifiques telles que des cabochons, filets décoratifs, etc. Coupes égales au pourtour des pièces. Coulage des joints au mortier "M2", nettoyage à la sciure.				
16.2.1.1.1	<b>Ragréage et carreaux sous ancienne baignoire (emplacement MAL)</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		FT	1	€	€
16.2.2	<b>Plinthes</b>				
16.2.2.1	<b>PLINTHES EN GRES EMAILLE :</b> Fourniture et pose de plinthes en harmonie avec les sols de même nature comprenant également les ébrasements de baies libres, ainsi qu'au droit des socles divers.				
16.2.2.1.1	<b>Plinthe droite de 10 cm, grès émaillé.</b> <i>Localisation : SDD, WC et complément cuisine</i>				
		ML	16,00	€	€
16.2.2.1.2	<b>Support d'habillage du bac à douche.</b> <i>Localisation : SDD</i>				
		FT	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.3	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
16.3.1	<b>DIVERS :</b>				
16.3.1.1	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
16.3.1.2	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
16.3.1.3	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°16 FAIENCE / CARRELAGE**

<b>Total du lot FAIENCE / CARRELAGE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

23 MENEY

23, chemin Meney

38100 Grenoble



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°18**

**PEINTURE**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	A206E
Date	10/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
18.1	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
18.1.1	<b>DEPOSES DIVERSES ET PROTECTIONS</b> Arrachage de papiers peints ordinaires, satinés ou gaufrés, arrachage de dalles polystyrène, compris évacuation des déchets et toutes sujétions. Décapage d'anciennes peintures ou vernis, destiné à mettre les subjectiles à nus afin de leur permettre de recevoir ensuite une couche d'impression ou primaire. Fourniture et mise en œuvre d'une protection avant travaux de peinture, protection du sol par polyane, des murs par polyane agrafé, des menuiseries par papier autocollant compris toutes sujétions de pose.				
18.1.1.1	<b>Déposes et protections</b> <i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		FT	1	€	€
18.2	<b>TRAVAUX DE FINITIONS INTERIEURS</b>				
18.2.1	<b>Murs et plafonds</b>				
18.2.1.1	<b>MURS PIECES SECHES ET HUMIDES :</b> Fourniture et pose de toile de verre tissée, y compris préparation des fonds, égrenage, rebouchage, ponçage, masticage, révision des joints sur cloisons type plaque de plâtre ou carreaux de plâtre, encollage, toutes coupes, ajustage, façon d'angles et d'arêtes. Application de peinture de classe 7 en phase aqueuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage après coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires. Y compris plinthes bois et MDF (peinture idem menuiseries bois).				
18.2.1.1.1	<b>Mur, application d'une peinture velours.</b> Teinte BLANC à l'exception d'un pan de mur du salon/séjour qui sera GRIS TUNIS (SE 2075). La référence est celle du nuancier Le chromatic de SEIGNEURIE. <i>Localisation : Chambres, Séjour, Entrée.</i>				
		M2	158,00	€	€
18.2.1.2	<b>PLAFONDS PIECES SECHES ET HUMIDES :</b> Application de peinture de classe 7 en phase aqueuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage après coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires.				
18.2.1.2.1	<b>Plafond, application d'une peinture mate.</b> Teinte BLANC. <i>Localisation : Ensemble du logement.</i>				
		M2	56,00	€	€
18.2.2	<b>Portes, étagères et tuyauteries</b>				
18.2.2.1	<b>PORTES :</b>				
18.2.2.1.1	<b>Ensemble porte intérieure bois (panneau + cadre).</b> Sur les deux faces : Application de peinture de classe 4 Alkyde Microporeuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage après coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires. Teinte BLANC CHAMPAGNY (SE 2090) selon nuancier Le chromatic de SEIGNEURIE. <i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		U	10	€	€
18.2.2.1.2	<b>Porte palière.</b> Face intérieure : Application de peinture de classe 4 Alkyde Microporeuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage après coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires. Teinte BLANC CHAMPAGNY (SE 2090) selon nuancier Le chromatic de SEIGNEURIE. Face extérieure : Application d'un vernis mat. Teinte en harmonie avec la copropriété.				
		U	1	€	€



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
18.2.2.2	<b>ETAGERES :</b>				
18.2.2.2.1	<b>Aménagement de placard.</b> Application d'un vernis mat ou d'une huile.				
		U	5	€	€
18.2.2.3	<b>TUYAUTERIES :</b>				
18.2.2.3.1	<b>Tuyauterie de chauffage</b> Peinture sur tuyauterie apparente, en cuivre ou PVC, comprenant: - dans le cas du cuivre: une couche primaire d'accrochage au chromate de zinc et une ou deux couches de finition de peinture glycérophtalique satinée - dans le cas du PVC: deux couches de peinture glycérophtalique mate				
		FT	1	€	€
18.3	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
18.3.1	<b>DIVERS :</b>				
18.3.1.1	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
18.3.1.2	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
18.3.1.3	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°18 PEINTURE**

<b>Total du lot PEINTURE</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

23 MENEY

23, chemin Meney

38100 Grenoble



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°19**

**PARQUETS**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	A206E
Date	10/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
19.1	<b><u>FINITION DES PARQUETS</u></b>				
19.1.1	<b>PONÇAGE :</b> Ponçage en 2 passes successives en utilisant un abrasif de plus en plus fin. Sujétion pour remplacement de lames détériorées.				
19.1.1.1	<b>Replanissage &amp; ponçage, parquet ancien</b> <i>Localisation : Séjour et chambres.</i>				
		M2	35,00	€	€
19.1.2	<b>VERNISSAGE DEUX COUCHES :</b> Après avoir bien nettoyé et dépolssiéré le parquet, application d'une première couche de vernis polyester. Après séchage de la première couche, égrenage avec un papier de verre fin, puis application après nettoyage d'une deuxième couche.				
19.1.2.1	<b>Vernissage 2 couches.</b> <i>Localisation : Séjour et chambres.</i>				
		M2	35,00	€	€
19.2	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
19.2.1	<b>DIVERS :</b>				
19.2.1.1	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
19.2.1.2	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
19.2.1.3	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°19 PARQUETS**

<b>Total du lot PARQUETS</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

23 MENEY

23, chemin Meney

38100 Grenoble



**MAITRE D'OUVRAGE**

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT  
17 B avenue Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES

**Lot n°21**

**AGENCEMENT**

**Appel d'offre**

**MAITRE D'OEUVRE :**  
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre  
17 B Av.Salvador Allende  
38130 ECHIROLLES  
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	A206E
Date	10/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
21.1	<b><u>Cuisine équipée</u></b>				
21.1.1	<b>Meuble évier avec emplacement MAL de largeur 45cm.</b>				
21.1.1.1	<b>Nomenclature :</b> Fourniture et pose : Un plan de travail stratifié de 130 cm environ selon cotes plâtrerie/faïence et emplacement gazinière.(coloris gris béton) Un élément bas en stratifié de 80 x 60 x 80 cm avec portes. (coloris blanc) Une tablette dans le caisson. Une joue. Compris quincaillerie, plinthes et accessoires. Un évier intégré 1 bac + 1 égouttoir (évier en inox 18/10) Un mitigeur mono-commande, série économique sur gorge, comprenant façon des joints. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec orientable à col de cygne ou bas.				
21.1.1.1.1	<b>Fourniture et pose des meubles</b> <i>Localisation : Cuisine</i>				
		FT	1	€	€
21.2	<b><u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u></b>				
21.2.1	<b>DIVERS :</b>				
21.2.1.1	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
21.2.1.2	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire
21.2.1.3	<b>à Préciser:</b>				
		FT	0	€	pour mémoire

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°21 AGENCEMENT**

<b>Total du lot AGENCEMENT</b>	
<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (5,5%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois



