

62 EAUX CLAIRES

62, rue des Eaux Claires

38100 Grenoble



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°0

DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS

Appel d'offre

Dossier	A209E
Date	11/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
0.1	<u>DEPOSE :</u>				
0.1.1	Dépose des habillages :				
0.1.1.1	DEPOSE DES FAÏENCES MURALES : Dépose de faïence ou mosaïque murales collées ou scellées, compris piochage du support jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Compris toutes sujétion des supports au plâtre.				
0.1.1.1.1	Ensemble des faïences. Localisation : Cuisine et SDB.				
		M2	10,00	€	€
0.1.2	Dépose d'équipements spécialisés :				
0.1.2.1	DEPOSES DIVERSES Démolitions et déposes de diverses éléments comprenant les découpes et neutralisation éventuelle des circuits, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. Evacuation des gravois compris. Les démolitions seront exécutées à la massette et pointrolle ou selon le cas au marteau piqueur y compris protection par polyane ou autre, sortie des gravois et évacuation aux DP, échafaudage si nécessaire et reprise des ébrasements.				
0.1.2.1.1	Dépose de l'ensemble des petits équipements (tringle à rideau, étagères, petits mobiliers,...).	ENS	1	€	€
0.1.2.1.2	Dépose caissons de ventilation	FT	1	€	€
0.2	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
0.2.1	DIVERS :				
0.2.1.1	à Préciser:	FT	0	€	pour mémoire
0.2.1.2	à Préciser:	U	0	€	pour mémoire
0.2.1.3	à Préciser:	ENS	0	€	pour mémoire

RECAPITULATIF
Lot n°0 DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS

Total du lot DEMOLITIONS DECONSTRUCTIONS	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

62 EAUX CLAIRES

62, rue des Eaux Claires

38100 Grenoble



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°11

PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

Appel d'offre

Dossier	A209E
Date	11/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
11.1	<u>CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE</u>				
11.1.1	Contre-cloisons en plaques de plâtre				
11.1.1.1	CONTRE-CLOISONS COURANTES DE 72 mm : Contre-cloison rapportée contre un mur ou à une faible distance de celui-ci de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre. Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Isolation à reprendre éventuellement.				
11.1.1.1.1	<u>PLACOPLATRE</u>				
11.1.1.1.1.1	Contre-cloison avec 1 plaque standard de 13 mm : - Système : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION - Type de plaques : STANDARD - Largeur ossature : 48 mm Localisation : ensemble des murs donnant sur l'extérieur et communs, sauf SDD	M2	46,00	€	€
11.1.1.1.1.2	Contre-cloison avec 1 plaque hydrofuge de 13 mm : - Système : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION - Type de plaques : HYDROFUGE - Largeur ossature : 48 mm Localisation : Murs donnant sur l'extérieur dans SDD	M2	4,50	€	€
11.1.2	Isolants en laine de verre				
11.1.2.1	PANNEAUX SEMI-RIGIDES NU : Mise en place de panneaux semi-rigides en laine de verre à dérouler, nu. Y compris pattes de fixation métalliques permettant le maintien des panneaux, découpes et calfeutrements.				
11.1.2.1.1	45 mm d'épaisseur. type GR 32 revêtu kraft Localisation : murs donnant sur les communs dans chambre 1 et placard entrée	M2	8,00	€	€
11.1.2.1.2	120 mm d'épaisseur. type GR 32 revêtu kraft Localisation : murs donnant sur l'extérieur	M2	42,50	€	€
11.2	<u>FAUX PLAFOND</u>				
11.2.1	PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS : Plafonds constitués de une ou plusieurs plaques de plâtre standard fixées en plafond par vissage sur une fourrure en bois ou sur une ossature métallique en acier galvanisé . Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. Espacement maximum des rails de l'ossature suivant la performance recherchée.				
11.2.1.1	Plaques standards de 13 mm d'épaisseur, sous plancher béton ou mixte. Localisation : Entrée et WC	M2	6,50	€	€
11.2.1.2	Fourniture et pose d'un caisson Localisation : Séjour et cuisine	U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
11.2.1.3	Fourniture et pose d'une trappe d'accès de 50 x 50 cm pour assurer l'accès à l'extracteur d'air. <i>Localisation : WC</i>				
		U	1	€	€
11.3	<u>DIVERS</u>				
11.3.1	GRILLES ET VENTILATIONS				
11.3.1.1	Obturation par tout moyen nécessaire des anciennes VH et VB et autres grilles inutiles donnant sur l'extérieur ou les conduit collectif : <i>Localisation : Cuisine, SDB, WC, entrée</i>				
		FT	1	€	€
11.4	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
11.4.1	DIVERS :				
11.4.1.1	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
11.4.1.2	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
11.4.1.3	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire

RECAPITULATIF
Lot n°11 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

Total du lot PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

62 EAUX CLAIRES

62, rue des Eaux Claires

38100 Grenoble



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°12

MENUISERIES INTERIEURES

Appel d'offre

Dossier	A209E
Date	11/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.1	<u>PORTES COURANTES DE COMMUNICATION</u>				
12.1.1	Portes de distributions :				
12.1.1.1	VITRAGES DANS LES PORTES DE DISTRIBUTION : Fourniture et pose d'un vitrage feuilleté sécurité type " SGG STADIP" dans les vantaux des portes de distribution, y compris finition et toutes sujétion, reprise des pare-close et fixation invisible.				
12.1.1.1.1	Mise en place de vitrage feuilleté en remplacement des vitrages existants. <i>Localisation : PORTE CUISINE</i>	U	1	€	€
12.1.1.2	CONTRE PLAQUE DANS LES PORTES DE DISTRIBUTION : Fourniture et pose d'un contre-plaqué dans les vantaux des portes de distribution, y compris finition et toutes sujétion, reprise des pare-close, coordonnées avec les ensembles et fixation invisible.				
12.1.1.2.1	Mise en place de CP ou médium 5mm en remplacement des vitrages existants. <i>Localisation : Séjour</i>	U	1	€	€
12.1.1.2.2	Mise en place de CP ou médium 5mm sur panneau de porte endommagé du placard dans l'entrée. <i>Localisation : Entrée</i>	U	1	€	€
12.1.1.3	REVISION DES PORTES DE DISTRIBUTION : Révision des menuiseries intérieures comprenant le dégonflage, mise ne jeu, huilage. Rabotage si nécessaire et regonflage de l'ensemble.				
12.1.1.3.1	Ensemble des huisseries et menuiseries intérieures du logement. (prévoir un détalonnage en fonction du sol) <i>Localisation : Ensemble du logement.</i>	FT	1	€	€
12.2	<u>QUINCAILLERIE/DIVERS ACCESOIRES</u>				
12.2.1	Serrurerie				
12.2.1.1	SERRURES A LARDER : La pose courante se fera à l'aide de vis lubrifiées. Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries. Gâches réversibles. Les gâches doivent être disposées au niveau des pènes. La têtère et la gâche doivent affleurer le chant de la porte ou de l'huissierie avec une tolérance de 1 mm en retrait. Les autres contraintes seront les dispositions des fabricants et des D.T.U.				
12.2.1.1.1	Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane.	U	4	€	€
12.2.1.1.2	Serrure à larder économique, monopoint, bec de cane à condamnation.	U	2	€	€
12.2.2	Garnitures				
12.2.2.1	ENSEMBLES EN ALUMINIUM : Fourniture et pose de garnitures de portes en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne. Ensemble complet, 2 faces.				
12.2.2.1.1	Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques.	U	4	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.2.2.1.2	Garnitures de portes en aluminium, béquilles sur plaques, pour serrures à condamnation.				
		U	2	€	€
12.2.2.1.3	fermeture placard aimant + bouton de tirage aluminium				
		U	5	€	€
12.2.3	Butoirs				
12.2.3.1	BUTOIRS AVEC MONTURE EN ALUMINIUM : Fourniture et pose de butoirs de vantaux, montures en aluminium anodisé, finition naturelle ou ton champagne, coordonnées avec les ensembles de garnitures et butées en caoutchouc, fixations invisibles.				
12.2.3.1.1	Butoir de porte, cylindrique, en aluminium fixé au sol ou sur plinthe. <i>Localisation : Séjour, cuisine, SDD, Chambres et placards chambres</i>				
		U	7	€	€
12.3	<u>AMENAGEMENTS PLACARDS</u>				
12.3.1	Panneaux multi-plis				
12.3.1.1	ENSEMBLES COMPLETS EN PANNEAUX 3 PLIS COLLES : Tablettes et séparations verticales en panneaux multi-plis de 19 mm d'ép. 3 plis collés, compris tasseaux en sapin du Nord 22 x 22, chevilles, etc...				
12.3.1.1.1	Penderie + 2 tablettes. (petite taille) <i>Localisation : Entrée + chambres</i>				
		ENS	3	€	€
12.3.1.1.2	5 tablettes. (petite taille) <i>Localisation : Entrée</i>				
		ENS	1	€	€
12.3.2	VARIANTE : Panneaux de particules				
12.3.2.1	ENSEMBLES COMPLETS EN PANNEAUX MELAMINES : Tablettes et séparations verticales en panneaux de particules de 19 mm d'ép. placage en mélaminé blanc. Chants vus alaisés en bois rouge exotique, compris tasseaux en sapin du Nord 22 x 22, chevilles, etc...				
12.3.2.1.1	Penderie + 2 tablettes. (petite taille) <i>Localisation : Entrée + chambres</i>				
		ENS	3	€	€
12.3.2.1.2	5 tablettes. (petite taille) <i>Localisation : Entrée</i>				
		ENS	1	€	€
12.4	<u>BOISERIES</u>				
12.4.1	Plinthes à peindre ou à vernir				
12.4.1.1	PLINTHES EN MDF HYDROFUGE : Plinthes en MDF hydrofuge comprenant toutes les façons telles que coupes, entailles, ajustements, traînées. Les sujétions de clouage font parties du forfait. Épaisseur 10mm. Hauteur 110mm ou correspondante aux plinthes existantes dans la pièce.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
12.4.1.1.1	En MDF hydrofuge à peindre. <i>Localisation : Doublages créés + intérieur placards dans séjour et chambres</i>				
		ML	24,00	€	€
12.4.2	Tablette d'habillage en appuie intérieur des menuiseries				
12.4.2.1	TABLETTE EN MEDIUM HYDROFUGE : Fourniture et pose de tablette MDF hydrofuge chanfreiné en appuie intérieur des fenêtres.				
12.4.2.1.1	Tablette MDF hydrofuge, dimension à prendre lors de la consultation. <i>Localisation : Cuisine, SDD (x1), Chambres</i>				
		U	4	€	€
12.4.3	Baguettes d'angles				
12.4.3.1	BAGUETTES DE FINITION BOIS : Fourniture et pose de baguettes d'angle en bois à peindre. Posées toute hauteur.				
12.4.3.1.1	Baguette de finition bois, dimension à prendre lors de la consultation. <i>Localisation : Entrée (x2)</i>				
		U	2	€	€
12.5	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
12.5.1	Divers :				
12.5.1.1	DIVERS :				
12.5.1.1.1	à préciser :				
		U	0	€	pour mémoire
12.5.1.1.2	à préciser :				
		FT	0	€	pour mémoire
12.5.1.1.3	à préciser :				
		ENS	0	€	pour mémoire

RECAPITULATIF
Lot n°12 MENUISERIES INTERIEURES

Total du lot MENUISERIES INTERIEURES	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

62 EAUX CLAIRES

62, rue des Eaux Claires

38100 Grenoble



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°13

ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES

Appel d'offre

Dossier	A209E
Date	11/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.1	<u>DEPOSE :</u>				
13.1.1	Dépose d'éléments d'électricité :				
13.1.1.1	DEPOSE ET EVACUATION DE L'ANCIENNE INSTALLATION : Dépose de filerie, faisceaux, fourreaux électriques comprenant l'arrachement ou le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation de l'alimentation électrique sera effectuée par l'électricien. Evacuation des gravats compris.				
13.1.1.1.1	Armoires et tableaux, fileries, câbles, fourreaux, etc...	ENS	1	€	€
13.2	<u>EQUIPEMENTS :</u>				
13.2.1	Tableaux pré-équipés :				
13.2.1.1	SYSTEME ENCASTRE : Pose et raccordement de tableaux de répartition avec disjoncteurs divisionnaires du type saillie pour courant monophasé pré équipé d'un disjoncteur de branchement de type E.D.F. Différentiel 500 mA pôles 15/45 A, et de protections complémentaires décrites ci-après. Tableaux mono avec coupe-circuits munis de disjoncteurs appropriés et interrupteur différentiel 30 mA pour prises de courant. Inter à bascule et contacteur dans le cas de chauffage électrique pour tarif heures creuses comprenant : - un répartiteur de phase ; - un répartiteur de neutre ; - le (ou les) dispositifs(s) haute sensibilité (30 mA) ; - des barres de pontage (peigne isolé) de phase et de neutre ; - des dispositifs de protection contre les surintensités des circuits (disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche, fusibles, etc.) ; - un répartiteur de terre ; - d'autres appareillages modulaires tels que télérupteurs, contacteurs, parafoudres, relais heures creuses pour chauffe-eau à accumulation, délesteur, transformateur de sonnerie, programmateur, gestionnaires, etc.) ; - une réserve de 20% doit être respectée en prévision d'ajouts futurs. Tous les circuits doivent être repérés par étiquetage plastifié.				
13.2.1.1.1	Appartement de type T3 sans chauffage électrique à réaliser selon les normes NF C15 100.	FT	1	€	€
13.2.2	Douilles DCL :				
13.2.2.1	DOUILLES DCL : Fourniture et raccordement de douilles à dispositif de connexion lumineuse (DCL). Pose en saillit				
13.2.2.1.1	Douille à vis plastique clipsable y compris ampoule.	U	10	€	€
13.2.3	Liaison équipotentielle :				
13.2.3.1	LIAISON DES MASSES METALLIQUES : Raccordement liaison équipotentielle par câble H07 V-R.				
13.2.3.1.1	Pour salle de bains par câble 4 mm².	FT	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.2.4	Détecteur de fumée :				
13.2.4.1	DETECTEUR DE FUMEE : Détecteur de fumée type Schneider ARGUS (MTN547119). Modèle à pile. Pose d'un détecteur par niveau.				
13.2.4.1.1	Fourniture et pose de détecteur de fumée pour appartement de type T3.				
		FT	1	€	€
13.3	<u>ALIMENTATION & RACCORDEMENT DIVERS</u>				
13.3.1	Alimentation d'équipements divers				
13.3.1.1	ALIMENTATIONS DIVERSES : Alimentations d'équipements divers par un câblage approprié comprenant toutes les protections et sujétions.				
13.3.1.1.1	Alimentation de chaudière avec fourniture et pose d'un thermostat de régulation y cis câblage. <i>Localisation : entrée</i>				
		U	1	€	€
13.4	<u>APPAREILS D'ECLAIRAGE :</u>				
13.4.1	Point lumineux simple allumage				
13.4.1.1	PL CABLES : Ensemble pour points lumineux simple allumage comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m.				
13.4.1.1.1	Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique. <i>Localisation : Séjour, Cuisine, Chambres, WC</i>				
		U	5	€	€
13.4.2	Point lumineux simple allumage étanche				
13.4.2.1	PL CABLES : Ensemble pour points lumineux simple allumage étanche de type hublot comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m.				
13.4.2.1.1	Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique. <i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
13.4.3	Point lumineux va et vient				
13.4.3.1	PL VV CABLES : Ensemble pour points lumineux en va et vient comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 15 m.				
13.4.3.1.1	Réutilisation des passages réseaux existant si pas possible sous moulure plastique. <i>Localisation : Entrée</i>				
		U	2	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.4.4	Réglettes				
13.4.4.1	REGLETTES FLUORESCENTES AVEC TUBES : Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations. Réglette fluorescente avec lampes-tubes BI diamètre 26. Précâblée et équipée de ballast, douilles, starter et condensateur de compensation.				
13.4.4.1.1	Réglette mono 0,60 m, 18 w., sur interrupteur. <i>Localisation : Cuisine</i>	U	1	€	€
13.5	<u>PRISES COURANTS, TELEPHONIQUE, TELEVISION :</u>				
13.5.1	Prises de courant :				
13.5.1.1	PC CABLEES : Fourniture et pose de l'ensemble pour prises de courants comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Longueur moyenne de filerie de 15 m.				
13.5.1.1.1	Création prise de courant 2*10/16A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous mouleure plastique. <i>Localisation : Ensemble du logement</i>	U	18	€	€
13.5.1.1.2	Création prise de courant 2*20A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous mouleure plastique. <i>Localisation : Cuisine</i>	U	2	€	€
13.5.1.1.3	Création prise de courant 2*32A+T. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous mouleure plastique. <i>Localisation : Cuisine</i>	U	1	€	€
13.5.1.2	TELEVISION Fourniture, pose, raccordement et réglage d'accessoires pour équipement de réception TV comprenant les fixations et essais.				
13.5.1.2.1	Ensemble des accessoires de raccordement. Réutilisation des passages réseaux existant ou passage dans le doublage si impossible sous mouleure plastique. <i>Localisation : Séjour</i>	U	1	€	€
13.5.1.3	MULTIMEDIA Fourniture et pose d'un connecteur modulaire pour branchements multimédias (connexions Ethernet, téléphonique, etc.) type 8P8C ou RJ45. Raccordement au réseau de l'immeuble. Fourniture et pose d'un câblage type monobrin ou multibrin pour une longueur moyenne de 11 ml de canalisation comprenant les accessoires de fixation telles que vis et chevilles, y compris appareillage de connexion.				
13.5.1.3.1	Ensemble des accessoires. Réutilisation des passages réseaux existants ou passage dans le doublage si impossible sous mouleure plastique 10*20. <i>Localisation : Séjour</i>	U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
13.6	<u>VENTILATION :</u>				
13.6.1	Ventilation mécanique :				
13.6.1.1	VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE HYGROREGLABLE :				
	Fourniture et pose d'un groupe d'extraction hygroréglable régulant automatiquement le débit en fonction de l'humidité de la pièce. Y compris toutes sujétions de raccordement et d'évacuations dans les pièces par la mise en place des gaines, des bouches d'extraction, avec contrôle des grilles pour l'amenée d'air frais. De marque "ALDES" type kit HYGRO III. Y compris commande à la cuisine et protection au tableau. La VMC doit être asservi au circuit lumière des WC.				
13.6.1.1.1	Groupe d'extraction (VMC) de type Hygroréglable "B"				
	<i>Localisation : WC.</i>				
	<i>Extraction dans VH en façade cuisine</i>				
		ENS	1	€	€
13.7	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u>				
13.7.1	Divers :				
13.7.1.1	à préciser :				
		U	0	€	pour mémoire
13.7.1.2	à préciser :				
		FT	0	€	pour mémoire
13.7.1.3	à préciser :				
		ENS	0	€	pour mémoire

RECAPITULATIF
Lot n°13 ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES

Total du lot ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES

Total H.T. : _____ €

Total T.V.A. (5,5%) : _____ €

Total T.T.C. : _____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

62 EAUX CLAIRES

62, rue des Eaux Claires

38100 Grenoble



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°14

PLOMBERIE SANITAIRES

Appel d'offre

Dossier	A209E
Date	11/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.1	<u>DEPOSE :</u>				
14.1.1	Dépose d'appareils sanitaires :				
14.1.1.1	APPAREILLAGES SANITAIRES :				
	Dépose d'appareils sanitaires comprenant les accessoires, robinetteries même murales, la découpe des tuyauteries, le descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation des circuits sera effectuée par le plombier. Evacuation des gravois compris.				
14.1.1.1.1	Ensemble de tous les appareils y compris ballon ECS.				
		ENS	1	€	€
14.2	<u>DOUCHES</u>				
14.2.1	Receveurs en céramique				
14.2.1.1	RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS ET ACCESSOIRES :				
	Receveurs de douche en céramique et à fond antidérapant. Sans défaut et teinte uniforme. L'encastrement, celui-ci devra assurer le ruissellement des eaux de la paroi verticale sur le bord de l'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve. Pose suivant les prescriptions du fabricant. Les éventuels terrassons sont dus par le lot maçonnerie ou carrelage. Y compris : - Bonde PVC avec sortie à écrou pour vidages comprenant le montage et façon de joint. - Siphon de sol à cloche ou panier, PVC diamètre 40, modèle bas, comprenant mise en place, ajustement, scellement complet et les raccordements aux réseaux d'évacuation. - Flexible de douche métallique de 1,50m, douchette, support et accessoires complémentaires éventuels. Pose par vissage en inox. - Robinetteries de douches, comprenant façon des joints et équipement douchette. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Mitigeur mono commande douche à inverseur avec ensemble douchette à tige murale réglable, flexible de 1,50 m.				
14.2.1.1.1	Série standard blanche, à encastrer extra-plate, 80 x 120 cm. <i>Localisation : SDD</i>				
		ENS	1	€	€
14.2.2	Cabines de douches				
14.2.2.1	PARE DOUCHES :				
14.2.2.1.1	Porte de douche en verre, coulissante + fixe de 100 cm fixation comprise. (60 cm de passage mini) <i>Localisation : SDD</i>				
		ENS	1	€	€
14.3	<u>WC</u>				
14.3.1	Bloc WC :				
14.3.1.1	BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE :				
14.3.1.1.1	Cuvette sur socle, traitement de la céramique anti-calcaire, blanc, chasse d'eau double débit (2.6,4) <i>Localisation : WC</i>				
		U	1	€	€
14.4	<u>EQUIPEMENT CUISINE</u>				
14.4.1	Attentes ECS, EFS et évacuations pour installation d'une cuisine équipée.				
14.4.1.1	réseau, mise en place des attentes :				
	Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau chaude diamètre ½. Robinet d'arrêt simple (Shell) pour eau froide diamètre ½. Tuyau d'évacuation d'eau en PVC de 40 mm de diamètre raccord à 300 mm du sol. Il est demandé de faire venir le tuyau d'évacuation depuis le sol à fleur de mur.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
14.4.1.1.1	2 alim. 1 évac. <i>Localisation : Cuisine</i>				
		U	1	€	€
14.5	<u>BRANCHEMENT :</u>				
14.5.1	Robinetterie et évacuation				
14.5.1.1	ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV: Fourniture et pose sur tubes avec raccords de démontage de traçage, coupes, filetages éventuels, soudures, joints, etc..., de vannes, robinets et accessoires. Toutes sujétions de mise en œuvre telles que fillasses, pâtes à joints, etc...				
14.5.1.1.1	Robinet de puisage à raccord au nez sur applique, 20*27 y cis évacuation diamètre 40 PVC avec siphon. <i>Localisation : CUISINE</i>				
		U	1	€	€
14.6	<u>RESEAUX :</u>				
14.6.1	RESEAUX EAUX : Reprise de l'ensemble du réseau d'eau à neuf et reprise des réseaux d'évacuations.				
14.6.1.1	Réseau d'alimentation et d'évacuation des eaux <i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		FT	1	€	€
14.7	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u>				
14.7.1	Divers :				
14.7.1.1	à préciser :				
		FT	0	€	pour mémoire
14.7.1.2	à préciser :				
		FT	0	€	pour mémoire
14.7.1.3	à préciser :				
		U	0	€	pour mémoire

RECAPITULATIF
Lot n°14 PLOMBERIE SANITAIRES

Total du lot PLOMBERIE SANITAIRES	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

62 EAUX CLAIRES

62, rue des Eaux Claires

38100 Grenoble



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°15

GENIE CLIMATIQUE

Appel d'offre

Dossier	A209E
Date	11/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
15.1	<u>DEPOSE :</u>				
15.1.1	Dépose d'appareils de chauffage :				
15.1.1.1	APPAREILLAGES CHAUFFAGE GAZ :				
	Dépose de la chaudière gaz et des emetteurs de chaleur comprenant les accessoires, robinetteries même murales, le descelllement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire.				
15.1.1.1.1	Réseau et radiateurs.				
	<i>Conservation de la chaudière</i>				
		ENS	1	€	€
15.2	<u>CHAUDIERES MURALES</u>				
15.2.1	Chaudières murales au gaz				
15.2.1.1	CHAUDIERES GAZ TIRAGE NATUREL EXISTANTE CONSERVEE :				
	Dépose et repose de chaudières murales à gaz comprenant la fixation du dossier, les raccordements gaz, eau froide et évacuations sur les attentes. Raccordement électrique sur l'attente laissée par l'électricien. Raccordement au conduit de fumée.				
15.2.1.1.1	Dépose et repose chaudière existante				
		U	1	€	€
15.3	<u>EMISSION DE CHALEUR</u>				
15.3.1	Radiateurs				
15.3.1.1	RADIATEURS EN PANNEAUX EN ACIER :				
	Radiateur panneaux en acier. Pression de service n'excédant pas 4 bars. Peinture de protection. Accessoires de pose tels que réductions, purgeur, bouchons et éléments de fixation et d'étanchéité.				
15.3.1.1.1	Panneaux horizontaux simples 1 000 W.				
	<i>Localisation : chambre 1 / chambre 2 / cuisine</i>				
		U	3	€	€
15.3.1.1.2	Panneaux horizontaux simples 1 500 W.				
	<i>Localisation : salon</i>				
		U	1	€	€
15.3.2	Radiateurs sèche-serviettes				
15.3.2.1	RADIATEUR SECHE-SERVIETTE A EAU CHAUDE :				
	Radiateur sèche-serviettes en acier à base de tubes ronds soudés aux des collecteurs verticaux. Fixation par consoles murales réglables peintes aux couleurs de l'appareil. Peinture laquée au four. Accessoires de pose tels que réductions, purgeur, bouchons, éléments de fixation et d'étanchéité.				
15.3.2.1.1	Radiateur sèche-serviettes à eau chaude, puissance 500W.				
	<i>Localisation : SDD</i>				
		U	1	€	€
15.4	<u>RESEAUX</u>				
15.4.1	RESEAU DE CHAUFFAGE :				
	Reprise de l'ensemble du réseau avec tubes cuivre ou multicouche pour distribution. Compris coupes, chutes, accessoires, soupape différentielle, purgeurs d'air, clapet anti thermosiphon, montage et toutes sujétions.				
15.4.1.1	Réseau				
	<i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		FT	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
15.5	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
15.5.1	DIVERS :				
15.5.1.1	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
15.5.1.2	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
15.5.1.3	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire

RECAPITULATIF
Lot n°15 GENIE CLIMATIQUE

Total du lot GENIE CLIMATIQUE	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

62 EAUX CLAIRES

62, rue des Eaux Claires

38100 Grenoble



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°16

FAIENCE / CARRELAGE

Appel d'offre

Dossier	A209E
Date	11/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.1	<u>FAÏENCES</u>				
16.1.1	Systeme de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)				
16.1.1.1	SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGES INTERIEURS : Système de protection à l'eau sous carrelages intérieurs (SPEC) pour sols ou murs par application de produit d'imperméabilisation en parfaite compatibilité avec les supports et les colles. Le support sera propre, sain, stable, dépoussiéré et sec. Primaire pour supports neufs ou anciens. traitement des parties courantes par application au rouleau de 2 couches croisées. Traitement des points singuliers tels que les angles muraux, angles sortants, pieds de cloisons et raccords aux passages de tuyauteries par une pièce de non tissé noyée entre 2 couches. Contraintes de séchages et d'applications suivant les prescriptions du fabricant.				
16.1.1.1.1	Protection à l'eau pour supports anciens. <i>Localisation : Douche</i>				
		FT	1	€	€
16.1.2	Faïences divers :				
16.1.2.1	FAÏENCES BLANCHES 25*40 : Fourniture et pose de faïence comprenant la répartition des matériaux, le calepinage du fabricant et/ou de la maîtrise d'œuvre, l'implantation pour des coupes égales. Les chants seront émaillés. Pose collée avec des produits de mise en œuvre titulaires d'un avis technique ou d'un cahier des charges visé par un contrôleur technique, en respectant les prescriptions de cet avis, ainsi que celle du DTP n°2882 d'avril 1996, jointoiements au ciment blanc ou mortier "M4" pour les joints larges. Les joints périphériques en élastomère sont obligatoires et prévus dans la mise en œuvre. La pose à joint nuls est formellement interdite. La planéité des surfaces doit répondre aux exigences de la pose des éléments sanitaires.				
16.1.2.1.1	Faïence de couleur unie blanc, 25*40. Y compris baguette de finition. <i>Localisation : SDD et cuisine</i> <i>La faïence de la cabine de douche sera posée toute hauteur.</i>				
		M2	10,00	€	€
16.2	<u>CARREAUX DE CERAMIQUE AU SOL</u>				
16.2.1	Plinthes				
16.2.1.1	PLINTHES EN GRES EMAILLE : Fourniture et pose de plinthes en harmonie avec les sols de même nature comprenant également les ébrasements de baies libres, ainsi qu'au droit des socles divers.				
16.2.1.1.1	Plinthe droite de 10 cm, grès émaillé. <i>Localisation : Doublages SDD, cuisine et placards entrée</i>				
		ML	8,00	€	€
16.2.1.1.1	Support d'habillage du bac à douche. <i>Localisation : SDD</i>				
		FT	1	€	€
16.3	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
16.3.1	DIVERS :				
16.3.1.1	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
16.3.1.2	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
16.3.1.3	à Préciser:	FT	0	€	pour mémoire

RECAPITULATIF
Lot n°16 FAIENCE / CARRELAGE

Total du lot FAIENCE / CARRELAGE	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

62 EAUX CLAIRES

62, rue des Eaux Claires

38100 Grenoble



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°18

PEINTURE

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	A209E
Date	11/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
18.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
18.1.1	DEPOSES DIVERSES ET PROTECTIONS Arrachage de papiers peints ordinaires, satinés ou gaufrés, arrachage de dalles polystyrène, compris évacuation des déchets et toutes sujétions. Décapage d'anciennes peintures ou vernis, destiné à mettre les subjectiles à nus afin de leur permettre de recevoir ensuite une couche d'impression ou primaire. Fourniture et mise en œuvre d'une protection avant travaux de peinture, protection du sol par polyane, des murs par polyane agrafé, des menuiseries par papier autocollant compris toutes sujétions de pose.				
18.1.1.1	Déposes et protections <i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		FT	1	€	€
18.2	TRAVAUX DE FINITIONS INTERIEURS				
18.2.1	Murs et plafonds				
18.2.1.1	MURS PIECES SECHES ET HUMIDES : Fourniture et pose de toile de verre tissée, y compris préparation des fonds, égrenage, rebouchage, ponçage, masticage, révision des joints sur cloisons type plaque de plâtre ou carreaux de plâtre, encollage, toutes coupes, ajustage, façon d'angles et d'arêtes. Application de peinture de classe 7 en phase aqueuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage après coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires. Y compris plinthes bois et MDF (peinture idem menuiseries bois).				
18.2.1.1.1	Mur, application d'une peinture velours. Teinte BLANC à l'exception d'un pan de mur du salon/séjour qui sera GRIS TUNIS (SE 2075). La référence est celle du nuancier Le chromatic de SEIGNEURIE. <i>Localisation : Chambres, Séjour, Entrée.</i>				
		M2	170,00	€	€
18.2.1.2	PLAFONDS PIECES SECHES ET HUMIDES : Application de peinture de classe 7 en phase aqueuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage après coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires.				
18.2.1.2.1	Plafond, application d'une peinture mate. Teinte BLANC. <i>Localisation : Ensemble du logement.</i>				
		M2	53,00	€	€
18.2.2	Portes, étagères et tuyauteries				
18.2.2.1	PORTES :				
18.2.2.1.1	Ensemble porte intérieure bois (panneau + cadre). Sur les deux faces : Application de peinture de classe 4 Alkyde Microporeuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage après coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires. Teinte BLANC CHAMPAGNY (SE 2090) selon nuancier Le chromatic de SEIGNEURIE. <i>Localisation : Ensemble du logement</i>				
		U	11	€	€
18.2.2.1.2	Porte palière. Face intérieure : Application de peinture de classe 4 Alkyde Microporeuse. Emissions dans l'air intérieur niveau A+. Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité). Nettoyage après coup, toutes fournitures, sujétions, et travaux accessoires. Teinte BLANC CHAMPAGNY (SE 2090) selon nuancier Le chromatic de SEIGNEURIE. Face extérieure : Application d'un vernis mat. Teinte en harmonie avec la copropriété.				
		U	1	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
18.2.2.2	ETAGERES :				
18.2.2.2.1	Aménagement de placard. Application d'un vernis mat ou d'une huile.				
		U	4	€	€
18.2.2.3	TUYAUTERIES				
18.2.2.3.1	Tuyauterie de chauffage Peinture sur tuyauterie apparente, en cuivre ou PVC, comprenant: - dans le cas du cuivre: une couche primaire d'accrochage au chromate de zinc et une ou deux couches de finition de peinture glycérophtalique satinée - dans le cas du PVC: deux couches de peinture glycérophtalique mate				
		FT	1	€	€
18.3	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
18.3.1	DIVERS :				
18.3.1.1	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
18.3.1.2	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
18.3.1.3	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire

RECAPITULATIF
Lot n°18 PEINTURE

Total du lot PEINTURE	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

62 EAUX CLAIRES

62, rue des Eaux Claires

38100 Grenoble



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°19

PARQUETS

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av.Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	A209E
Date	11/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
19.1	<u>FINITION DES PARQUETS</u>				
19.1.1	PONCAGE : Ponçage en 2 passes successives en utilisant un abrasif de plus en plus fin. Sujétion pour remplacement de lames détériorées.				
19.1.1.1	Replanissage & ponçage, parquet ancien <i>Localisation : Séjour et chambres</i>				
		M2	33,00	€	€
19.2	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
19.2.1	DIVERS :				
19.2.1.1	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
19.2.1.2	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
19.2.1.3	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire

RECAPITULATIF
Lot n°19 PARQUETS

Total du lot PARQUETS	
<hr/>	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

62 EAUX CLAIRES

62, rue des Eaux Claires

38100 Grenoble



MAITRE D'OUVRAGE

UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT
17 B avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Lot n°21

AGENCEMENT

Appel d'offre

Dossier	A209E
Date	11/02/2025
Phase	DCE
Indice	B

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
21.1	Cuisine équipée				
21.1.1	Meuble évier.				
21.1.1.1	Nomenclature : Fourniture et pose : Un plan de travail stratifié de 120 cm. (coloris gris béton) Un élément bas de 120 x 60 x 80 cm avec portes. (coloris blanc) Fourniture et pose d'un mitigeur mono-commande, série économique sur gorge, comprenant façon des joints. Mono-commande de débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec orientable à col de cygne ou bas. Une tablette dans le caisson. Compris quincaillerie, accessoires, ... Un évier intégré 2 bacs + 1 égouttoir (évier en inox 18/10)				
21.1.1.1.1	Fourniture et pose des meubles <i>Localisation : Cuisine</i>				
		FT	1	€	€
21.2	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES</u>				
21.2.1	DIVERS :				
21.2.1.1	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
21.2.1.2	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire
21.2.1.3	à Préciser:				
		FT	0	€	pour mémoire

RECAPITULATIF
Lot n°21 AGENCEMENT

Total du lot AGENCEMENT	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (5,5%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

